

Gayrimenkul Değerleme Raporu

Çarşamba Şehirler Arası Otobüs
Terminali

Kirazbucağı Mahallesi
113 Ada 3 Parsel

Beylerce Mahallesi
Çarşamba / Samsun



Rapor Tarihi;
31.12.2024

Rapor No;
2024_ÖZ_2174

Sunulan;
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hazırlayan;
Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.



GAYRİMENKULÜ TANITICI FOTOĞRAFLAR



Çarşamba Otogarı Giriş ve Çıkış Kapısı




Çarşamba Otogarı Arka Cephe



Çarşamba Otogarı Arka Giriş Kapısı



Çarşamba Otogarı İç Görünüş



Konu Gayrimenkulün Hava Fotoğrafına Göre Konumu



Yönetici Özeti**Değerleme Raporun İlişkin Bilgiler**

Raporu Talep Eden	Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Raporu Hazırlayan Kurum	Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Tarihi	25.12.2024
Rapor Tarihi ve Numarası	31.12.2024 / 2024_ÖZ_2174
Değerlenen Mülkiyetlerin Hakları	Tam Mülkiyet
Değerlemenin Amacı	Bu değerleme raporu, GYO portföyünde yer alan gayrimenkulün yıl sonu değerinin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Gayrimenkule İlişkin Bilgiler

Gayrimenkulün Kullanımı	Şehirler Arası Otobüs Terminali
Gayrimenkulün Açık Adresi	Beylerce Mahallesi, Yeni Samsun Caddesi No: 220, Çarşamba/Samsun UAVT Kodu: 2236047839
Tapu Kayıtları	Samsun ili, Çarşamba İlçesi, Kirazbucağı mahallesi, 113 ada, 3 parsel numaralı 5.111,96 m ² yüzölçüme sahip, "Otogar" vasıflı ana gayrimenkul
İmar Durumu	Çarşamba Belediyesi İmar Arşivinden edinilen bilgiye göre 1/1000 ölçekli Çarşamba Revizyon Uygulama İmar Planında 113 ada 3 parsel "Otogar" alanı lejandında kalmaktadır.
En Etkin ve En İyi Kullanımı	Şehirler Arası Otobüs Terminali

Değer Tablosu (31.12.2024 tarihli)

1 Adet Otogar	(KDV Hariç)	(KDV Dahil)*	
Pazar Değeri	124.935.000	149.922.000	TL

* % 20 KDV uygulanacağı varsayılarak bilgi amaçlı gösterilmiştir.

Hazırlanan değerleme raporu için aşağıdaki hususları:

- o Raporla sunulan bilgiler ve araştırmaların Değerleme Uzmanının bildiği ve açıkladığı kadarıyla doğru olduğunu;
 - o Raporla belirtilen analizlerin ve sonuçların sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlı olduğunu;
 - o Değerleme uzmanı olarak değerlendirme konusunu oluşturan gayrimenkulle herhangi bir ilişkimiz olmadığını;
 - o Rapor konusu gayrimenkulle ilgili herhangi bir önyargımızın olmadığını;
 - o Değerleme ücretimizin raporun herhangi bir bölümüne bağlı olmadığını;
 - o Değerleme çalışmalarımızı ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirdiğimizi;
 - o Değerleme uzmanının, gayrimenkulü kişisel olarak incelediğini;
 - o Değerleme uzmanı olarak mesleki eğitim şartlarına haiz olduğumuzu;
 - o Raporla belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını;
 - o Değerleme raporunun teminat amaçlı işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmamış olup Uluslararası Değerleme Standartları (IVS) kapsamında düzenlendiğini;
 - o Değerleme uzmanı olarak değerlemesi yapılan gayrimenkulün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimli olduğumuzu;
- beyan ederiz.
- o Bu değerlendirme raporunun 31.08.2019 tarih 30874 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ'in 1. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında hazırlandığını beyan ederiz.
 - o Gayrimenkulde zemin araştırmaları ve zemin kontaminasyonu çalışmaları, "Çevre Jeofiziği" bilim dalının profesyonel konusu içinde kalmaktadır. Şirketimizin bu konuda bir ihtisası olmayıp konu ile ilgili detaylı bir araştırma yapılmamıştır. Ancak, yerinde yapılan gözlemlerde gayrimenkulün çevreye olumsuz bir etkisi olduğu gözlemlenmemiştir. Bu nedenle çevresel olumsuz bir etki olmadığı varsayılarak değerlendirme çalışması yapılmıştır.
 - o Bu sayfa, bu değerlendirme raporunun ayrılmaz bir parçasıdır, rapor içerisindeki detay bilgiler ile birlikte bir bütündür bağımsız kullanılamaz. Konu rapor teminat amaçlı işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmamış olup Uluslararası Değerleme Standartları'na göre tanzim edilmiştir.
 - o Bu değerlendirme raporu ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Değerleme Uzmanı**Sorumlu Değerleme Uzmanı****Mehmet Onur ÇAKMAKLI**
Lisans No: 401232**Fatih TOSUN**
Lisans No:400812

1. RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ.....	6
1.1 Rapor Tarihi ve Numarası	6
1.2 Müşteriyi Tanımlayıcı Bilgiler ve Adresi.....	6
1.3 Raporu Hazırlayan Kuruluş Ünvanı ve Adresi	6
1.4 İşin Kapsamı.....	6
1.5 Raporun, Tebliğin 1 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası Kapsamında Hazırlanıp Hazırlanmadığına İlişkin Açıklama	6
1.6 Rapor Türü	6
1.7 Raporu Hazırlayanlar	6
1.8 Değerleme Tarihi	7
1.9 Dayanak Sözleşmesi Tarih ve Numarası	7
1.10 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Şirketimiz Tarafından Daha Önceki Tarihlerde Yapılan Son Üç Değerlemeye İlişkin Bilgiler	7
1.11 Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar.....	7
2. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN YASAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ.....	8
2.1 Gayrimenkulün Yeri, Konumu ve Tanımı.....	8
2.2 Gayrimenkulün Tapu Kayıtları, Plan, Proje, Ruhsat, Şema vb.Dökümanları Hakkında Bilgi	9
2.2.1 Tapu Kayıtları.....	9
2.2.1.1 Tapu Kaydı İncelemesi ve Takyidat Bilgileri	9
2.2.1.2 Gayrimenkul İle İlgili Herhangi Bir Takyidat veya Devredilmesine İlişkin Herhangi bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi	9
2.2.2 Kat İrtifakına Esas Mimari Proje İncelemesi	9
2.2.3 Kadastro İncelemesi	9
2.3 Gayrimenkulün İmar Bilgileri.....	9
2.3.1 İmar Durumu.....	9
2.3.2 Gayrimenkulün Plan, Proje, Ruhsat, Şema ve Dökümanları Hakkında Bilgiler	11
2.3.3 Değerleme Konusu Gayrimenkul İle İlgili Varsa, Son Üç Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım İşlemlerine Ve Gayrimenkulün Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri Vb.) İlişkin Bilgi	11
2.3.4 Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin İmar Durumuna İlişkin Bilgiler	12
2.3.5 Gayrimenkul İçin Alınmış Durdurma Kararı, Yıkım Kararı, Riskli Yapı Tespiti Vb. Durumlara Dair Açıklamalar	12
2.3.6 Gayrimenkule İlişkin Olarak Yapılmış Sözleşmelere (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmeler vb.) İlişkin Bilgiler.....	12
2.3.7 Gayrimenkul Ve Gayrimenkul Projeleri İçin Alınmış Yapı Ruhsatlarına, Tadilat Ruhsatlarına, Yapı Kullanım İzinlerine İlişkin Bilgiler İle İlgili Mevzuat Uyarınca Alınması Gerekli Tüm İzinlerin Alınıp Alınmadığına Ve Yasal Gerekliliği Olan Belgelerin Tam Ve Doğru Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Bilgi.....	12
2.3.8 Değerlemesi Yapılan Projeler İle İlgili Olarak, 29/6/2001 Tarih Ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Uyarınca Denetim Yapan Yapı Denetim Kuruluşu (Ticaret Ünvanı, Adresi Vb.) Ve Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul İle İlgili Olarak Gerçekleştirdiği Denetimler Hakkında Bilgi	12
2.3.9 Eğer Belirli Bir Projeye İstinaden Değerleme Yapılıyorsa, Projeye İlişkin Detaylı Bilgi Ve Planların ve Söz Konusu Değerin Tamamen Mevcut Projeye İlişkin Oluşuna ve Farklı Bir Projenin Uygulanması Durumunda Bulunacak Değerin Farklı Olabileceğine İlişkin Açıklama.....	12
2.3.10 Varsa, Gayrimenkulün Enerji Verimlilik Sertifikası Hakkında Bilgi	12
3. GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ	13
3.1 Mevcut Ekonomik Koşulların, Gayrimenkul Piyasasının Analizi, Mevcut Trendler Ve Dayanak Veriler İle Bunların Gayrimenkulün Değerine Etkileri ..	13
3.1.1 Gayrimenkul Piyasası.....	14
3.2 Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi ve Kullanılan Veriler.....	16
3.2.1 Samsun İli.....	16
3.2.2 Çarşamba İlçesi	16
3.2.3 Kirazbucağı Mahallesi ve Gayrimenkulün Yakın Çevresi.....	16
3.2.4 Yakın Çevre Fotoğrafları	16
3.2.5 Ulaşım	16
3.3 Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen Veya Sınırlayan Faktörler	16
3.4 Gayrimenkulün Fiziki, Yapısal, Teknik ve İnşaat Özellikleri.....	17
3.4.1 Arsa Özellikleri.....	17
3.4.2 Bina Özellikleri.....	17
3.4.3 Bağımsız bölümlerin Özellikleri ve Fotoğrafları	18
3.4.4 Varsa, Mevcut Yapıyla veya İnşaatı Devam Eden Projeye İlgili Tespit Edilen Ruhsata Aykırı Durumlara İlişkin Bilgiler.....	18
3.4.5 Gayrimenkulün Değerleme Tarihi İtibarıyla Hangi Amaçla Kullanıldığı, Gayrimenkul Arsa Veya Arazi İse Üzerinde Herhangi Bir Yapı Bulunup Bulunmadığı Ve Varsa, Bu Yapıların Hangi Amaçla Kullanıldığı Hakkında Bilgi.....	18
4. DEĞERLEME ÇALIŞMALARINDA ESAS ALINAN YÖNTEMLER VE STANDARTLAR	19
4.1 Değer Tanımları	19
4.2 Değerleme Yöntemleri	19
5. DEĞERLEME ÇALIŞMASINDA ERİŞİLEN BİLGİ VE VERİLER.....	21
5.1 Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen veya Sınırlayan, Değere Etki Eden Faktörler	21
5.2 Fiyat Bilgisi Tespit Edilen Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı	21
5.3 Kullanılan Emsallerin Sanal Ortamdaki Haritalarından Çıkarılmış, Değerlemeye Konu Gayrimenkule Yakınlığını Gösteren Krokiler	22
5.4 Emsallerin Nasıl Dikkate Alındığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama, Emsal Bilgilerinde Yapılan Düzeltmeler, Düzeltmelerin Yapılma Nedenine İlişkin Detaylı Açıklamalar Ve Diğer Varsayımlar.....	23
6. KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ.....	25
6.1 Pazar Yaklaşımı	25
6.1.1 Pazar Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler	25
6.1.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Pazar Yaklaşımı Yönteminin Kullanılma Sebebi	25
6.1.3 Fiyat Bilgisi Tespit Edilen Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı.....	25
6.1.4 Kullanılan Emsallerin Sanal Ortamdaki Haritalarından Çıkarılmış, Değerlemeye Konu Gayrimenkule Yakınlığını Gösteren Krokiler	25
6.1.5 Emsallerin Nasıl Dikkate Alındığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama, Emsal Bilgilerinde Yapılan Düzeltmeler, Düzeltmelerin Yapılma Nedenine İlişkin Detaylı Açıklamalar Ve Diğer Varsayımlar	26
6.1.6 Pazar Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç.....	26
6.2 Maliyet Yaklaşımı	26
6.2.1 Maliyet Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler	26
6.2.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Maliyet Yaklaşımının Kullanılma Nedeni.....	26
6.2.3 Arsa Değerinin Tespitinde Kullanılan Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı, Yapılan Düzeltmeler, Yapılan Diğer Varsayımlar Ve Ulaşılan Sonuç	26
6.2.4 Yapı Maliyetleri Ve Diğer Maliyetlerin Tespitinde Kullanılan Bilgiler, Bu Bilgilerin Kaynağı Ve Yapılan Diğer Varsayımlar	26
6.2.5 Maliyet Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç	27
6.3 Gelir Yaklaşımı.....	27
6.3.1 Gelir Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgileri	27
6.3.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Gelir Yaklaşımının Kullanılma Nedeni	27
6.3.3 Nakit Giriş Ve Çıktıların Tahmin Edilmesinde Kullanılan Emsal Bilgileri, Bu Bilgilerin Kaynağı Ve Yapılan Diğer Varsayımlar	28
6.3.4 İndirgeme/İskonto Oranının Nasıl Hesaplandığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama Ve Gerekçeler.....	28



6.3.5	Gelir Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç	28
6.4	Diğer Tespit Ve Analizler (Değerleme İşinin Gerekirmesi Halinde)	28
6.4.1	Direkt Kapitalizasyon Yöntemi	28
6.4.2	Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Direkt Kapitalizasyon Yönteminin Kullanılma Nedeni	28
6.4.3	Kira Değerinin Belirlenmesinde Kullanılan Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı, Yapılan Düzeltmeler, Yapılan Diğer Varsayımlar	28
6.4.4	Direkt Kapitalizasyon Oranının Nasıl Hesaplandığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama Ve Gerekçeler	28
6.4.5	Direkt Kapitalizasyon Yöntemi İle Ulaşılan Sonuç	28
6.4.6	Takdir Edilen Kira Değerleri (Analiz Ve Kullanılan Veriler)	29
6.4.7	Hasılat Paylaşımı veya Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde, Emsal Pay Oranları	29
6.4.8	Üzerinde Proje Geliştirilen Aresaların Boş Arazi ve Proje Değerleri	29
6.4.9	Boş Arazi Ve Geliştirilmiş Proje Değeri Analizi Ve Kullanılan Veri Ve Varsayımlar İle Ulaşılan Sonuçlar	29
6.4.10	En Verimli ve En İyi Kullanım Değeri Analizi	29
6.4.11	Müşterek Veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi	30
7.	ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve GÖRÜŞ	31
7.1	Farklı Değerleme Yöntemleri İle Analiz Sonuçlarının Uyumlaştırılması Ve Bu Amaçla İzlenen Metotların Ve Nedenlerinin Açıklaması	31
7.2	Asgari Husus Ve Bilgilerden Raporda Yer Verilmeyenlerin Neden Yer Almadıklarının Gerekçeleri	31
7.3	Değerleme Konusu Arsa Veya Arazi İse, Alımından İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Üzerinde Proje Geliştirilmesine Yönelik Herhangi Bir Tasarrufta Bulunulup Bulunulmadığına Dair Bilgi	31
7.4	Değerleme Konusu Üst Hakkı Veya Devre Mülk Hakkı İse, Üst Hakkı Ve Devre Mülk Hakkının Devredilebilmesine İlişkin Olarak Bu Hakları Doğuran Sözleşmelerde Özel Kanun Hükümlerinden Kaynaklananlar Haric Herhangi Bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi	31
8.	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME	32
8.1	Değerlemesi Yapılan Gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklar Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş	32
8.1.1	Varsa, Gayrimenkul Üzerindeki Takyidat Ve İpotekler İle İlgili Görüş	32
8.1.2	Değerleme Konusu Gayrimenkulün, Üzerinde İpotek Veya Gayrimenkulün Değerini Doğrudan Ve Önemli Ölçüde Etkileyecek Nitelikte Herhangi Bir Takyidat Bulunması Durumları Haric, Devredilebilmesi Konusunda Bir Sınırlamaya Tabi Olup Olmadığı Hakkında Bilgi	32
8.1.3	Yasal Gereklilerin Yerine Getirilip Getirilmediği Ve Mevzuat Uyanınca Alınması Gereken İzin Ve Belgelerin Tam Ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş	32
8.1.4	Ruhsat Alınmış Yapılarda, Yapılan Değişikliklerin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21 İnci Maddesi Kapsamında Yeniden Ruhsat Alınmasını Gerektirir Değişiklikler Olup Olmadığı Hakkında Bilgi	32
8.1.5	Gayrimenkulün Tapudaki Niteliğinin, Fiili Kullanım Şeklinin Ve Portföye Dahil Edilme Niteliğinin Birbirleriyle Uyumlu Olup Olmadığı Hakkında Görüş İle Portföye Alınmasında Herhangi Bir Sakınca Olup Olmadığı Hakkında Görüş	33
9.	DİĞER	34
9.1	KDV Konusu	34
10.	SONUÇ	35
10.1	Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi	35
10.2	Nihai Değer Takdiri	35
11.	EKLER	36



1. RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ

1.1 Rapor Tarihi ve Numarası

Bu rapor, şirketimiz tarafından 31.12.2024 tarihinde, 2024_ÖZ_2174 rapor numarası ile tanzim edilmiştir.

1.2 Müşteriyi Tanıcı Bilgiler ve Adresi

Bu değerlendirme raporu "Büyükdere Caddesi MetroCity İş Merkezi A Blok 171 Kat:17 1. Levent-Şişli/ İstanbul" adresinde faaliyet gösteren "Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." için hazırlanmıştır.

Şirket Amacı: Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan bir portföy oluşturmak ve söz konusu gayrimenkul portföyünü gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde yönetmektir. Sermayesi: 111.600.000 TL, Halka Açıklık Oranı: %99 dır.

1.3 Raporu Hazırlayan Kuruluş Ünvanı ve Adresi

Şirketimiz, Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., "Kuşbakışı Cad. No:29 Aşuroğlu Sitesi, A Blok Daire: 4 Altunizade – Üsküdar / İstanbul" adresinde hizmet vermektedir. Ticaret Sicil Gazetesinde (22.07.2014 tarih ve 8617 sayılı) yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesine göre, Ekspertiz ve Değerlendirme olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla faaliyete geçmiştir.

- Kuruluşunda 345.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesi 2020 yılında 1.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.
- Şirketimiz 03.04.2015 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Lisanslı Değerleme Şirketleri listesine alınmıştır.
- Şirketimize, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18.06.2015 tarih ve 1740 sayılı kararı ile "Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" in 11.maddesine istinaden bankalara değerlendirme hizmeti verme yetkisi verilmiştir.

1.4 İşin Kapsamı

Bu rapor, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin talebine istinaden Şehirler Arası Otobüs Terminali binasının mevcut durumuyla Türk Lirası cinsinden pazar değerinin tespitine yönelik olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile aynı tebliğin ekinde yer alan "Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar", Kurul'un Seri III-62.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliği" doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 22.06.2017 tarih ve 25/856 sayılı kararı ile uygun görülen Uluslararası Değerleme Standartları 2017 kapsamında hazırlanmıştır.

1.5 Raporun, Tebliğin 1 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası Kapsamında Hazırlanıp Hazırlanmadığına İlişkin Açıklama

Rapor; Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-62.3 sayılı tebliğin 1. maddesinin 2. fıkrası kapsamında hazırlanmıştır.

1.6 Rapor Türü

Bu rapor, Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Kirazbucağı mahallesi, 113 ada, 3 parsel numaralı 5.111,96 m² yüzölçüme sahip, "Otogar" vasıflı ana gayrimenkul 31.12.2024 tarihli Pazar Değerinin Türk Lirası cinsinden belirlenmesi amacıyla hazırlanan değerlendirme raporudur.

1.7 Raporu Hazırlayanlar

Bu rapor, gayrimenkulün mahallinde yapılan incelemeler sonucunda ilgili kişi – kurum – kuruluşlardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu rapor, değerlendirme uzmanı Mehmet Onur ÇAKMAKLI (Lisans no:401232) ve sorumlu değerlendirme uzmanı Fatih TOSUN (Lisans no:400812) tarafından hazırlanmıştır.



1.8 Değerleme Tarihi

Bu rapor, 16.12.2024 ila 31.12.2024 tarihleri arasında gayrimenkulün mahallinde ve ilgili resmi dairelerde yapılan araştırmalarda edinilen bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır.

1.9 Dayanak Sözleşmesi Tarih ve Numarası

Bu rapor, "Büyükdere Caddesi MetroCity İş Merkezi A Blok 171 Kat:17 1. Levent-Şişli/İstanbul" adresinde faaliyet gösteren "Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." ile şirketimiz arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen 24.01.2024 tarihli ve 15 sayılı dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

1.10 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Şirketimiz Tarafından Daha Önceki Tarihlerde Yapılan Son Üç Değerlemeye İlişkin Bilgiler

Son 3 Yıllık Değerleme Raporu Hakkında Bilgi

	Rapor - 1	Rapor - 2	Rapor - 3
Rapor Amacı	Pazar Değeri Tespiti	-	-
Rapor Tarihi	29.12.2023	-	-
Rapor Numarası	2023_ÖZ_2212		
Raporu Hazırlayanlar	Mehmet Onur ÇAKMAKLI Fatih TOSUN		
Toplam Değer (TL) (KDV hariç)	80.790.000 TL	-	-
Toplam Değer (TL) (KDV dahil)	96.948.000 TL (%20 KDV)	-	-

Bu rapora konu olmuş gayrimenkul için son 3 yıl içerisinde şirketimiz tarafından hazırlanan değerlendirme raporu bilgileri yukarıda sunulmuştur

1.11 Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar

Müşterimiz, çalışmada konu olan gayrimenkulün "pazar değerinin" belirlenmesini istemiştir. Değerleme çalışması sırasında müşteri tarafından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.



2. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN YASAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ


2.1 Gayrimenkulün Yeri, Konumu ve Tanımı

Konu gayrimenkul Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Beylerce mahallesi sınırları içerisinde konumlanmaktadır. Gayrimenkul Yeni Samsun Caddesi üzerinde yer almaktadır. Konum olarak Ordu-Samsun karayoluna cepheli durumdadır. Yakın çevresinde Küçük Sanayi Sitesi, boş arsa ve tarlalar, müstakil yapılar yer almaktadır. Ordu-Samsun karayolundan yüksek erişilebilirliğe sahiptir.

Gayrimenkulün açık adresi: Beylerce Mh. Yeni Samsun Caddesi No: 220 Çarşamba/ Samsun.

Gayrimenkulün Tanımı: Değerleme konusu gayrimenkul; 113 ada, 3 parsel numaralı 5.111,96 m² yüzölçüme sahip, "Otogar" vasıflı ana gayrimenkul, mevcutta tapu vasfına uygun şekilde Şehirler Arası Otobüs Terminali olarak kullanılan bir binaadır.

Gayrimenkulün Konumu



İl	Samsun
İlçe	Çarşamba
Mahalle/Köy	Kirazbucağı
Mahalle No	154935
Ada	113
Parsel	3
Tapu Alanı	5.111,96
Nitelik	Otogar
Mevkii	-
Zemin Tip	Ana Taşınmaz
Pafila	F37d05d4a



2.2 Gayrimenkulün Tapu Kayıtları, Plan, Proje, Ruhsat, Şema vb.Dökümanları Hakkında Bilgi

2.2.1 Tapu Kayıtları

Ana Gayrimenkulün Tapu Bilgileri

İl	İlçe	Mahalle	Ada	Parsel	Yüzölçümü	Niteliği	Malik	Hisse	Cilt	Sahife
Samsun	Çarşamba	Kirazbucağı	113	3	5.111,96	Otogar	Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi	1/1	8	688

(Edinme Sebebi – Tarih/Yevmiye; Satış -16.02.2011/1401)

2.2.1.1 Tapu Kaydı İncelemesi ve Takyidat Bilgileri

Değerleme uzmanının tapu kayıtlarını inceleme çalışması, gayrimenkul mülkiyetini oluşturan hakları ve bu haklar üzerindeki kısıtlamaları tespit etmek amacı ile yapılır.

Gayrimenkule ait takyidat bilgileri, "Taşınmazlara Ait Tapu Kaydı"ndan edinilmiştir. Belgeler ekte sunulmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TKGM Portal üzerinden alınan Tapu Kayıt Belgelerinde taşınmazlar üzerinde herhangi bir kayıt bulunmadığı tespit edilmiştir.

Gayrimenkullerin Tapu Kayıt Bilgileri

Tarih Yev.

Beyanlar Hanesi

- Diğer (Konusu: "Parsel Samsun Çarşamba Ovası Koruma Alanı içerisinde. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.") Tarih: - Sayı: -

Açıklama: Konu gayrimenkul 1/1000 ölçekli İmar Planı sınırları içerisinde kalması sebebiyle, taşınmazın tapu kaydında yer alan takyidatın tasarrufu etkileyecek herhangi bir sınırlama yaratmayacağı görüşüne varılmıştır.

2.2.1.2 Gayrimenkul ile İlgili Herhangi Bir Takyidat veya Devredilmesine İlişkin Herhangi bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Gayrimenkul üzerinde yer alan takyidatlar raporun "2.2.1 Tapu Kaydı İncelemesi ve Takyidat Bilgileri" bölümünde sunulmaktadır. Gayrimenkulün tapu kayıtlarında yer alan takyidatlar, gayrimenkulün devredilmesini sınırlandıracak herhangi bir nitelik taşımamaktadır.

Gayrimenkulün tapu kayıtlarında yer alan takyidatlar ile ilgili görüşler, raporun "8.1.2 Değerleme Konusu Gayrimenkulün, Üzerinde İpotek Veya Gayrimenkulün Değerini Doğrudan Ve Önemli Ölçüde Etkileyecek Nitelikte Herhangi Bir Takyidat Bulunması Durumları Hariç, Devredilebilmesi Konusunda Bir Sınırlamaya Tabi Olup Olmadığı Hakkında Bilgi" bölümünde sunulmaktadır.

2.2.2 Kat İrtifakına Esas Mimari Proje İncelemesi

Kat irtifakı kurulu olmaması sebebiyle <https://webtapu.tkgm.gov.tr/> adresinden online Kat İrtifakı Mimari Proje incelemesi yapılmamıştır.

2.2.3 Kadastro İncelemesi

Değerlemeye konu gayrimenkulün konumlandığı parselin kadastral sınırları, alan ve konum tespiti "Çarşamba Kadastro Müdürlüğü'nde" bulunan paftalar üzerinden ve "https://parselsorgu.tkgm.gov.tr" online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir.

2.3 Gayrimenkulün İmar Bilgileri


İmar yönetmelikleri arazi kullanımını ve geliştirmenin yoğunluğunu düzenlemektedir. Gayrimenkul değerleme uzmanı imar ve yapı yönetmeliklerini incelerken, tüm güncel yönetmelikleri ve şartnamelerde meydana gelmesi olası değişiklikleri dikkate almalıdır. İmar planları konut, ticari ve sanayi gibi genel kullanımı tanımlar ve bu kullanımlara istinaden yapılabilecek yapı yoğunluğunu belirtir.

2.3.1 İmar Durumu

Çarşamba Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre;

113 ada 3 parsel 14/09/2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çarşamba Revizyon Uygulama İmar Planı "Otogar" lejandında kalmaktadır.





KADASTRO PARSELİ	
İl	SAMSUN
İlçe	ÇARŞAMBA
Tapu Katoğu	KIRAZBUCAĞI
Pafta	-
Ada/Parsel	113 / 3 Harita
Parsel Alanı (1)	5112,21 m² Tapu alanı değişikliği Bilgi
.KML İndir (4)	.KML Formatında Parsel Geometrisini İNDİR
YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR PLANI	
Ölçek	1000
Tasdik Tarihi	14.09.2021
Tadilat Tasdik Tarihi	-
Mer'i İmar Planı	ÇARŞAMBA İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Plan Fonksiyon Uyarı (4)	Birden fazla fonksiyonda kalan parsellerde, yapılaşma koşulları için 'Plan Fonksiyon' bilgisi üzerine tıklayınız.
Plan Fonksiyonu	- Uygulama İmar Planına ait genel plan notları ve lejanti ektedir. - Parantez içinde belirtilen alan, parselin fonksiyonda kalan miktarını gösterir. Kısmen Otopark (5047,22 m²) Kısmen Park (11,25 m²)



Bölgesel Plan Notu	-
Tadilat-Plan Notu	
Mahkeme Kararı	-
Kısıtlama Alanı	- BELEDİYENİN İLGİLİ BİRİMİNDEN MUTLAKA DETAYLI BİLGİ ALINMALIDIR. - Parsel Samsun Çarşamba Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Görüntü (<https://imardurumu.Carşamba.bel.tr/imardurumu/index.aspx#>) adresinden edinilmiştir.

2.3.2 Gayrimenkulün Plan, Proje, Ruhsat, Şema ve Dökmanları Hakkında Bilgiler

Tapu Arşivi

- Kat irtifakı kurulu olmaması sebebiyle <https://webtapu.tkgm.gov.tr/> adresinden online Kat İrtifakı Mimari Proje incelemesi yapılmamıştır.

Çarşamba Belediyesi İmar Müdürlüğü dijital arşivinde yapılan incelemeler sonucunda, aşağıda detayları sunulan evraklara ulaşılmıştır.

Belediye Arşivi

- Değerlemeye konu 113 ada 3 parsel üzerinde Tapu kaydında "Otogar" vasıflı olan yerinde Şehirler Arası Otobüs Terminali olarak kullanılan taşınmaza ait belgeler Çarşamba Belediyesi İmar arşivinde incelenmiş ve ekte sunulmuştur.
- Taşınmaza ait Çarşamba Belediyesi İmar Arşivinde bila tarihli ve bila sayılı **Mimari Proje** incelenmiştir.
- 07/04/2008 tarih, 08/043/2627 sayılı **Yapı Ruhsatı** (Otogar Ünitesi **10.136,35 m²**, yol altı 1, yol üstü 2 toplam 3 katlı, 1 adet bağımsız bölüm yapı için düzenlenmiştir.)
- 16/02/2009 tarih, 08/020/2627 sayılı **İlave Yapı Ruhsatı** (Otogar Ünitesi **10.116,35 m²**, Akaryakıt Ünitesi **20 m²**, toplam **10.136,35 m²**, yol altı 1, yol üstü 2 toplam 3 katlı, 1 adet bağımsız bölüm yapı için düzenlenmiştir.)
- 23/12/2009 tarih, 08/160/2627 sayılı **İsim Değişikliği Yapı Ruhsatı** (Otogar Ünitesi **10.116,35 m²**, Akaryakıt Ünitesi **20 m²**, toplam **10.136,35 m²**, yol altı 1, yol üstü 2 toplam 3 katlı, 1 adet bağımsız bölüm yapı için düzenlenmiştir.)
- 29/01/2009 tarih, 09/011/2627 sayılı yeni yapı **Yapı Kullanım İzin Belgesi** (Otogar Ünitesi **10.136,35 m²**, yol altı 1, yol üstü 2 toplam 3 katlı, 1 adet bağımsız bölüm yapı için düzenlenmiştir.)
- 15/07/2009 tarih, 09/077/2627 sayılı ilave **Yapı Kullanım İzin Belgesi** (Otogar Ünitesi **10.116,35 m²**, Akaryakıt Ünitesi **20 m²**, toplam **10.136,35 m²**, yol altı 1, yol üstü 2 toplam 3 katlı, 1 adet bağımsız bölüm yapı için düzenlenmiştir.)
- 24/12/2009 tarih, 09/127/2627 sayılı isim değişikliği **Yapı Kullanım İzin Belgesi** (Otogar Ünitesi **10.116,35 m²**, Akaryakıt Ünitesi **20 m²**, toplam **10.136,35 m²**, yol altı 1, yol üstü 2 toplam 3 katlı, 1 adet bağımsız bölüm yapı için düzenlenmiştir.)
- Dijital arşiv dosyasında yapılan araştırmada, 24/12/2009 tarih ve 09/077/2627 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi'nden sonra düzenlenmiş, olumsuz bir karar içeren yapı tatil tutanağına ve 3194 sayılı İmar Kanunu 32. ve 42. maddelerine istinaden alınmış olan encümen kararına rastlanılmamıştır.
- Gayrimenkulün dosyasında yapılan incelemede 23.12.2009 tarihli İnşaat Ruhsatının (10.136,35 m²) düzenlendiği akabinde 24/12/2009 tarihi Yapı Kullanma İzin Belgesi (10.136,35 m²) alındığı görülmüştür. Bila tarih ve bila numaralı mimari projesi ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda taşınmazın 9.235 m² kapalı alana sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapı Kullanım İzin Belgesi ile Mimari Proje arasındaki farkın 1.normal katta yer alan fuaye boşlukları ve akaryakıt İstasyonu alanından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca ruhsat ve yapı kullanma izin belgesinde parsel üzerinde 20 m² alanlı akaryakıt istasyonu bulunduğu görülmektedir. Ancak yerinde yapılan incelemede 113 ada 3 parsel üzerinde akaryakıt istasyonu bulunmamaktadır. Söz konusu akaryakıt istasyonu ve vaziyet planında öngörülen yaklaşık 168 m² alana sahip minibüs garajı yapısının, mevcutta otogar binasının güney kısmında bulunan, (113 ada 3 parsel sınırları dışında) imar paftasında park alanı olarak görülen alanda konumlanmaktadır.

2.3.3 Değerleme Konusu Gayrimenkul ile İlgili Varsa, Son Üç Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım İşlemlerine Ve Gayrimenkulün Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri Vb.) İlişkin Bilgi

Değerleme konusu gayrimenkul ile ilgili son üç yıl içerisinde bir alım-satım işlemi gerçekleşmemiştir. (Değerleme konusu taşınmaz 16/02/2011 tarih 1401 yevmiye numarasıyla Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi mülkiyetine geçmiştir.)

Gayrimenkulün hukuki durumunda herhangi bir kısıtlılık söz konusu değildir.



Değerleme konusu gayrimenkulün konumlu olduğu arsanın imar planı tasdik tarihi 14/09/2021'dir. Son üç yıllık dönemde imar planında revizyon yapılmıştır, ancak 113 ada 3 parselin imar şartlarında bir değişiklik meydana gelmemiş kamulaştırma işlemleri vb. uygulamalara konu olmamıştır.

15.11.2024 tarihli imar durumu yazısında konu parselin Otogar Alanına isabet ettiği, son 3 yıl içinde söz konusu parselde plan değişikliği yapılmadığı belirtilmiştir.

2.3.4 Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin İmar Durumuna İlişkin Bilgiler

Gayrimenkulün bulunduğu parselin imar durumu "Otogar Alanı" dır. Bölgede genel olarak aynı aks üzerinde Hizmet, Konut Alanı, Akaryakıt Servis Alanı ve Park Alanı lejandına sahip boş parseller ve yapılar bulunmaktadır. Bölgede üzerinde yapı olmayan boş parsel arzi yoğun olarak bulunmaktadır.

2.3.5 Gayrimenkul İçin Alınmış Durdurma Kararı, Yıkım Kararı, Riskli Yapı Tespiti Vb. Durumlara Dair Açıklamalar

Değerlemeye konu 1 adet Şehirler Arası Otobüs Terminali binası ile ilgili, değerlendirme tarihi itibarıyla, herhangi bir durdurma kararı, yıkım kararı veya riskli yapı kararı bulunmamaktadır.

2.3.6 Gayrimenkule İlişkin Olarak Yapılmış Sözleşmelere (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmeler vb.) İlişkin Bilgiler

Değerlemeye konu gayrimenkul 113 ada 3 parsel Şehirler Arası Otobüs Terminali niteliğindedir.

İlgili işletme için Avrasya GYO A.Ş.'nin 02.05.2024 tarihli KAP bildirisi "Samsun ili Çarşamba ilçesi Kirazbucağı Mahallesinde bulunan 5.111,96 m² yüzölçüme sahip Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin mevcut kiracısı Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.'ye kiralanan otogarın aylık kira bedelinin 200.000 TL + KDV olarak belirlenmesine, yenilenen kira bedelinin 09.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kira sözleşmesinin 1 (Bir) yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir." şeklinde yapılmış olup kira sözleşmesi incelenememiştir.

Değerleme konusu gayrimenkul için düzenlenmiş herhangi bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve hasılat paylaşımı sözleşmesi tarafımıza ibraz edilmemiştir.

2.3.7 Gayrimenkul Ve Gayrimenkul Projeleri İçin Alınmış Yapı Ruhsatlarına, Tadilat Ruhsatlarına, Yapı Kullanım İzinlerine İlişkin Bilgiler İle İlgili Mevzuat Uyarınca Alınması Gerekli Tüm İzinlerin Alınıp Alınmadığına Ve Yasal Gerekliliği Olan Belgelerin Tam Ve Doğru Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Değerlemeye konu 113 ada 3 parsel üzerinde konumlu gayrimenkulün 24.12.2009 tarih ve 09/127/2627 numaralı "Yapı Kullanma İzin Belgesi" mevcuttur. Gayrimenkul iskanlı olup yasal süreçlerini tamamlanmıştır.

İlgili mevzuat uyarınca parsel üzerinde yer alan yapılar ile ilgili, gerekli tüm izinleri alınmış olup, yasal gerekliliği olan tüm belgeleri tam ve doğru olarak mevcuttur. Gayrimenkulün yasal belgeleri hakkında detaylı bilgileri raporumuzun "2.3.2 Gayrimenkulün Proje, Ruhsat, Şema Vb. Dokümanları Hakkında Bilgiler" başlığı altında sunulmaktadır.

2.3.8 Değerlemesi Yapılan Projeler İle İlgili Olarak, 29/6/2001 Tarih Ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Uyarınca Denetim Yapan Yapı Denetim Kuruluşu (Ticaret Unvanı, Adresi Vb.) Ve Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul İle İlgili Olarak Gerçekleştirdiği Denetimler Hakkında Bilgi

Değerlemeye konu gayrimenkul, 29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu'ndan sonra inşa edilmiştir. Ancak Yapı Denetimi hakkında kanun uyarınca belirlenen pilot iller arasında bulunmamaktadır. 24.12.2009 tarih 09/127/2627 numaralı Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunmaktadır. Yapı denetime tabi değildir.

2.3.9 Eğer Belirli Bir Projeye İstinaden Değerleme Yapılıyorsa, Projeye İlişkin Detaylı Bilgi Ve Planların ve Söz Konusu Değerin Tamamen Mevcut Projeye İlişkin Olduğuna ve Farklı Bir Projenin Uygulanması Durumunda Bulunacak Değerin Farklı Olabileceğine İlişkin Açıklama

Değerlemeye konu 113 ada 3 parsel "Otogar" niteliğindedir. Gayrimenkulün arsası üzerinde planlanan yeni bir gayrimenkul projesi bulunmamaktadır. Raporda proje değerlendirme çalışması yapılmamıştır.

2.3.10 Varsa, Gayrimenkulün Enerji Verimlilik Sertifikası Hakkında Bilgi



Rapor konu gayrimenkule ait Enerji Kimlik Belgesi bulunmamaktadır.



3. GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

3.1 Mevcut Ekonomik Koşulların, Gayrimenkul Piyasasının Analizi, Mevcut Trendler Ve Dayanak Veriler İle Bunların Gayrimenkulün Değerine Etkileri

Dünya ekonomisinde aktivite 2024 ilk çeyreğinde dirençli seyrini sürdürmüştür. Küresel ölçekte hizmet sektöründe sınırlı da olsa hızlanma görülürken, imalat aktivitesi ilk çeyrek itibarıyla yeniden genişleme bölgesine geçmiştir. ABD (Fed) ve Avrupa (ECB) Merkez Bankaları'nın faiz patikalarna yönelik beklentiler ayrılmaktadır. ECB'nin yaz aylarında faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminler kuvvetlenirken, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentiler, tahminleri aşan enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları ile ötelenmektedir. Son dönemde Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimler ve Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamaları enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarında dalgalanmalar yaratmaktadır. Bu gelişmeler küresel enflasyonun iyileşme hızına yönelik kaygıları artırmaktadır. Yüksek seyreden faizler ve son dönemde artan jeopolitik gerilimler küresel büyüme görünümünü üzerindeki aşağı yönlü riskleri beslemektedir. Çin'de ekonomik toparlanmaya yönelik sinyaller gelse de emlak sektörüne yönelik belirsizlikler sürmektedir. Japonya Merkez Bankası uzun yıllardır sürdürdüğü negatif faiz politikasını sonlandırmıştır.



Türkiye ekonomisi 2023 dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. 2023 yılı dördüncü çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) stoklar ve dış talebin sınırlayıcı etkisine rağmen iç talebin katkısıyla büyümüştür. Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre GSYH çeyreklik bazda %1,0 artarken, yıllık bazda GSYH büyümesi %4,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sonuçlarla 2023 yıl genelinde büyüme %4,5 seviyesinde oluşmuştur. 2022 yılında 905,8 milyar dolar olan GSYH 2023 yılında 1 trilyon 118,6 milyar dolara yükselmiştir. Yurtiçinde 2024 ilk çeyrek öncü verileri ekonomik aktivitenin dirençli kaldığını göstermektedir. İş gücü piyasasında ise mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Ocak'ta %9,0 olan işsizlik oranı Şubat itibarıyla %8,7'ye gerilerken, geniş tanımlı işsizlik göstergelerinde de genele yayılan bir düşüş gözlenmiştir. İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak ayındaki 49,2 seviyesinden Şubat'ta 50,2'ye yükselerek daralma bölgesinden çıkmıştır. İmalat PMI Mart ayında 50,0 değerini alsa da, Nisan ayı verileri endeksin 49,3'e gerileyerek daralma bölgesine geçtiğini göstermektedir. Kapasite kullanım oranı son üç ayda sınırlı da olsa yükselirken, sektörel güven endeksleri dalgalı bir seyir izlemektedir. Bankacılık sektörü kredi hacmi ve harcamalara dair diğer göstergeler ise bir miktar yavaşlamaya işaret etmektedir.

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)																				
2019				2020				2021				2022				2023				2024
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
-2,5	-1,6	1,0	5,9	4,3	-10,4	6,4	6,3	7,5	22,3	8,0	9,7	7,8	7,6	4,1	3,3	4,0	3,9	6,1	4,0	5,7

İlk çeyrekte dış dengedeki iyileşme devam etmiştir. İhracatta toparlanma sürerken, enerji ve altın kalemlerindeki gerilemeyle ithalat ve dış ticaret açığı daralmaktadır. Seyahat gelirlerinde artış meydana gelse de, taşımacılık tarafındaki daralma cari dengedeki iyileşmeyi sınırlamaktadır. TÜİK verilerine göre, ilk üç ayda ihracat 2023'ün aynı dönemine göre %3,6 artarken, ithalat %12,8 düşüş gerçekleşmiştir. Bundan dolayı 2023 ilk çeyreğinde 34,8 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2024'ün ilk çeyreğinde 20,3 milyar dolara gerilemiştir. Aralık 2023'te 45,5 milyar dolar olan 12 aylık toplam cari açık Şubat 2024'te 31,8 milyar dolara inmiştir.

Ücret artışları, bazı vergi kalemlerindeki yükseliş ve beklentilerdeki bozulma ile ilk çeyrekte enflasyonda sınırlı da olsa artış yaşanmıştır. 2023 sonunda %64,8 olan genel tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yıllık enflasyonu Mart ayında %68,5'e çıkmıştır. Aynı dönemde genel yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yi-ÜFE) yıllık enflasyonu %44,2'den %51,5'e yükselmiştir. Ayrıca emtia fiyatlarındaki dalgalanma ve beklentilerdeki bozulma da enflasyon üzerindeki yukarı



yönlü riskleri beslemektedir. Ocak ayında %42,50 olan politika faizini %45,00'a çıkaran TCMB Şubat toplantısında faizleri sabit tutarken, Mart ayında genel beklentilerin aksine 500 baz puan artışla politika faizini %50,00'a yükseltmiştir. Son Nisan toplantısında da TCMB politika faizini %50,00 seviyesinde tutarken, enflasyona dair temkinli bir dil kullanmıştır. TCMB ayrıca iç talepteki dengelenmeyi sağlamak amacıyla ilave makro ihtiyati düzenlemeler ve likidite tedbirleri almıştır. İkinci çeyrek başında ise piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makro ihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmiştir.

Enflasyon Oranları (Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde değişim)

	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz
TÜFE	38.2	47.8	58.9	61.5	61.4	62.0	64.8	64.9	67.1	68.5	69.8	75.5	71.6
Yİ-ÜFE	40.4	44.5	49.4	47.4	39.4	42.3	44.2	44.2	47.3	51.5	55.7	57.7	50.1

3.1.1 Gayrimenkul Piyasası

2023 yılı boyunca küresel ekonomide öncelikli sorun olarak enflasyon ve buna karşı alınan önlemler olmuştur. Benzer eğilim 2024 yılı ilk çeyreği itibarıyla devam etmiştir. Enflasyonist baskıyı azaltmak amacıyla başta gelişmiş ülke merkez bankaları olmak üzere birçok merkez bankası sıkı para politikalarını uygulamayı sürdürmüştür. Özellikle Fed, ECB gibi küresel etkinliği yüksek olan Merkez Bankalarının enflasyonu düşürmeyi öncelikleyen yaklaşımları parasal maliyetlerin yüksek kalmasına neden olmuştur.

Fed aldığı önlemler ile ABD'de enflasyonu belli bir orana düşürmeyi başarmış olsa da yılın ilk dört aylık döneminde gelen veriler fiyatlar genel düzeyinde önemli bir katılık olduğunu da göstermektedir. Bu nedenle 'para politikasında gevşeme' beklentileri giderek ötelenmekte canlılığını koruyan büyüme ve istihdam rakamları da bu beklentiyi güçlendirmektedir. 2023 yılı sonu itibarıyla ABD ekonomisi için dile getirilen yumuşak iniş senaryoları şimdilik ertelenmiş görünmektedir. Euro Bölgesi ve AB de ise enflasyonu önlemek kadar büyüme ve istihdamı artırıcı önlemler de önem kazanmaya başlamıştır. Büyüme kaybı yaşayan AB ekonomisi bazı demografik özelliklerinden kaynaklanan sorunlarla birlikte ABD'den daha önce sıkı para politikasından uzaklaşacak bir izlenim vermeye başlamıştır.

Gelişmekte olan ülkelerde ise küresel enflasyonun üzerinde seyreden fiyatlar genel seviyesi ve işsizlik gibi unsurlarla birlikte artacak olan dış kaynağa ulaşma maliyeti ekonomiler için risk oluşturmaya devam etmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde kendi içlerinde farklı ekonomi politikaları uygulayarak hem iç hem de dış kaynaklı sorunlarını çözme uğraşı içine girmişlerdir. Farklılaşma uygulanan para ve enflasyonu önleme politikalarında daha da belirginleşmiştir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde büyüme ve istihdam kaybı sorunları gelişmiş ülkelere göre biraz daha öne çıkmıştır.

2024 yılı ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıldan süregelen jeopolitik risklerin zaman zaman daha da arttığı gözlenmiştir. Doğrudan ekonomik olmayan ancak önemli bir risk unsuru olarak hemen hemen tüm iktisadi süreçleri etkileyen jeopolitik risklerin giderek artması da küresel görünümü olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Süregelen Ukrayna-Rusya savaşı diğer yandan Ortadoğu'da yaşanan olumsuz gelişmeler, başta emtia fiyatları üzerinden olmak kaydıyla, uluslararası ticareti de negatif etkileyerek enflasyonist baskı unsuru olmaya başlamıştır.

IMF tarafından yayınlanan (Nisan-2024 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu- 'İstikrarlı ama Yavaş: Ayrışmanın Ortasında Dayanıklılık' adlı) raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde bu yıl ve gelecek yıl bir değişikliğe gidilmemiştir. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesi beklenen IMF raporunda, parasal sıkılaştırmanın sona ermesi ve tüketimin toparlanmaya başlamasıyla birlikte 2024'ün ikinci yarısında ekonomik aktivitenin güçlenmesi öngörülmüştür.

Ülkemizde, 2023 sonu itibarıyla TÜFE yüzde 64,77 gerçekleşerek yılsonu enflasyon beklentisine paralel bir biçimde sonuçlanmıştır. Gıda, ulaştırma, konaklama sektörlerindeki fiyat artışları yıllık ortalama artışın üstünde olurken, Konut, ev eşyası, giyim gibi sektörlerde ise altında gerçekleşmiştir. ÜFE ise 2023 sonu itibarıyla yüzde 44,22'lik bir artış kaydetmiştir. Dayanıklı tüketim malları, sermaye malları, imalat, dayanıksız tüketim malları gibi kırımlardaki maliyet artışı ÜFE ortalaması üzerinde gerçekleşmiştir.

Enflasyonun yüksek süregelmesi hem maliyetler hem de tüketici davranışları üzerinde etki yaratmaktadır. Enflasyon beklentileri nedeniyle talebin öne çekilmesi bazı sektörlerde önemli bir canlılık yaratırsa da bu talebin sürdürülebilir olamayabileceği unutulmamalıdır. Kredi ve fon bulma maliyetlerinin de yukarı çıkıyor olması ekonomik aktivite de yavaşlamayı getirebilecektir. Parasal ve mali sıkılaştırma sürecinin de devam edeceği beklentisi de ekonomide soğumaya işaret etmektedir.

Türkiye de inşaat ve gayrimenkul sektörünün en önemli göstergelerden birisi olan 'konut satış' rakamlarına baktığımızda ise durum şöyledir; 2023 yılı itibarıyla, toplam 1 milyon 225 bin adet konut satılmıştır. 2022 yılının aynı döneminde ise satışlar 1 Milyon 485 bin adet olarak gerçekleşmişti. Bu da bir önceki yıla göre satışlarda yüzde 17,5 düzeyinde bir düşüşü işaret etmektedir. Satış türlerine göre ise farıllık ipotekli satışlarda yaşanmıştır. 2022



yılında 280 bin adet ipotekli konut satışı yapılırken 2023 yılında ise yüzde 36,6'lık bir düşüş ile 177 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir. İpotekli satışlardaki azalma konut kredi faizlerinde ve konut fiyatlarındaki artışın etkisiyle meydana gelmiş görülmektedir. İlk el satışlarda da 2023 yılında gerileme belirgin bir hal alarak bir önceki seneye göre yüzde 17,5'lik düşüşle 379 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

Türkiye'de inşaat ve gayrimenkul sektörünün en önemli göstergelerden birisi olan 'konut satış' rakamlarına baktığımızda ise durum şöyledir; 2023 yılı itibarıyla, toplam 1 milyon 225 bin adet konut satılmıştır. Bu da bir önceki yıla göre satışlarda yüzde 17,5 düzeyinde bir düşüşü işaret etmektedir. Ocak-Mart 2024 itibarıyla toplam konut satışları 279.604 adet olarak gerçekleşirken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüze 1,3 düzeyinde cüz'i bir gerilemeyi işaret etmektedir. Aynı dönemde gerçekleşen ipotekli satışlar 27.622 olmuş bu rakamda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüze 53'lük keskin bir düşüşü işaret etmiştir. İpotekli satışlardaki azalma konut kredi faizlerinde ve konut fiyatlarındaki artışın etkisiyle meydana gelmiş görülmektedir. İlk el satışlarda da 2024 yılı Ocak-Mart döneminde yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre seneye göre yüzde 5,2'lik bir yükselişle 88.256 düzeyinde gerçekleşmiştir. Birinci el konut satışlarında yapılan kampanyaların etkisi gözlenmiştir.



Yabancılar yapılan konut satışları ise oldukça sert bir gerilemeye sahne olmuştur. 2024 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 azalarak 1.778 olmuştur. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılar yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşmiştir.

Özellikle 2022 yılı ve 2023 yılı ilk yarısı itibarıyla, talebin güçlü olmasının yanı sıra enflasyonist eğilimden kaçış çabasıyla konut fiyatlarında kayda değer bir yükseliş yaşanmıştır. Ancak bu artış eğiliminde 2023 yılı ikinci yarısından itibaren yavaşlama işaretleri görülmeye başlanmıştır. TCMB tarafından açıklanan 2023 Kasım ayı verilerinde; bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,2, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında artış gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde birim metrekare fiyatı 30,318 TL'ye ulaşmıştır. En yüksek metrekare fiyatı ise İstanbul'da gerçekleşmiş olup 44,532 TL olmuştur.

Özellikle 2022 yılı ve 2023 yılı ilk yarısı itibarıyla, talebin güçlü olmasının yanı sıra enflasyonist eğilimden kaçış çabasıyla konut fiyatlarında kayda değer bir yükseliş yaşanmıştır. Ancak bu artış eğiliminde 2023 yılı ikinci yarısından itibaren yavaşlama işaretleri görülmeye başlanmıştır. 2021 yılından itibaren uygulanan düşük faiz politikası diğer pek çok varlıkta olduğu gibi konut fiyatlarında da köpüklerin oluşmasına ve hızlı fiyat hareketlerine neden olmuştur. TCMB tarafından açıklanan 2024 Şubat ayı verilerinde; bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3, oranında artarken, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azalmıştır. Türkiye genelinde birim metrekare fiyatı 31,364 TL'ye ulaşmıştır. En yüksek metrekare fiyatı ise İstanbul'da gerçekleşmiş olup 45,420 TL olmuştur.

Fiyat dinamikleri ile ilgili olarak, aşağıdaki tespitler yapılabilir.

- İnşaat maliyet endeksi (Şubat-2024) TÜİK verilerine göre yıllık olarak yüzde 70,05 artmıştır. Endeksin alt kırılımlarına baktığımızda ise malzeme fiyatlarının aynı dönemde yüzde 54,82, işçilik maliyetlerinin de yüzde 108,98 olarak yükselmiştir. Söz konusu maliyet artışları yeni konut fiyatları başta olmak üzere tüm inşaat sektöründeki fiyatları yukarı çeken bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak talep yapısında görülen değişiklik konut satışlarında maliyetlerin etkisini azaltmaya başlamış, yüklenici kar marjlarında önemli azalmalar gözlemlenmiştir.



Kaynak: TCMB

- Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla inşaat sektörü ve bileşenleri çalışmakta olup, önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte bu bölgelerin yeniden imarı sektör içinde izlenmesi gereken bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır.
- Enflasyonist ortamın getirdiği reel getiri arayışı başta konut olmak üzere tüm gayrimenkul çeşitlerinde talebi 2021-2023 yılları arasında artırırken son altı aylık periyotta tasarrufların mevduat veya daha likit kaynaklara yöneldiği görülmektedir.
- Yabancı talebinde azalma eğilimi sürmektedir. Aslında bu süreç 2022 yılında görülen fazla talebin normale dönmesi ve dengelenmesi olarak da düşünülebilir. Diğer yandan TL'nin diğer para birimleri



karşısında göreceli olarak dengeli seyretmesi yabancılar açısından alımı sınırlayan bir etken olarak değerlendirilebilir.

- İnşaat ve gayrimenkul sektöründe arz ve talebin dengelenmesi diğer makro ekonomik değişkenlerle de ilgili olup (Faiz, enflasyon, risk primi) söz konusu genel dengelenme sağlandığında daha sağlıklı bir yapıya kavuşma ihtimali artacaktır.

Kaynak: GYODER / Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2024 1.Çeyrek Raporu

3.2 Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi ve Kullanılan Veriler

3.2.1 Samsun İli

Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü'nde, Türkiye coğrafyasının en kuzeyinde merkezî bir noktada yer alır. On yedi ilçesi ve 1.247 mahallesi bulunan Samsun, 1.383.668 kişilik nüfusuyla bölgenin en yüksek, Türkiye'nin ise on altıncı en yüksek nüfuslu ilidir. Doğusunda Ordu, güneyinde Tokat ve Amasya, batısında ise Çorum ve Sinop illeri ile çevrili olup kuzeyinde Karadeniz bulunur.

9.725 km² alanda kurulu olan Samsun coğrafyasının %45'ini dağlar, %37'sini platolar, %18'ini ise ovalar meydana getirmekte olup en yüksek noktası 2.062 m.'lik Akdağ'dır. Sahil şeridinde tipik Karadeniz ikliminin görüldüğü ilin iç kısımlarına doğru karasal iklim ağırlık kazanmakta olup ortalama yıllık sıcaklık 14,5 °C'dir. Su varlığı açısından özellikle Kızılırmak ve Yeşilirmak önemli nehirler olup oluşturdıkları deltalar ile yoğun tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamaktadırlar.

3.2.2 Çarşamba İlçesi

Çarşamba, Samsun'un ilçelerinden biri olup, Samsun ilinin Karadeniz sahilinde, denizden yüksekliği 5 metre, yüzölçümü ise 641,41 km² olan merkez ilçesidir. Aynı zamanda 141.199 kişilik toplam nüfusu mevcuttur. Batıda Tekkeköy, doğuda Terme, Güneyde Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleriyle çevrilidir. İlçe merkezi Samsun'a 36 km uzaklıktadır.

3.2.3 Kirazbucağı Mahallesi ve Gayrimenkulün Yakın Çevresi

Kirazbucağı, Samsun'nın Çarşamba ilçesine bağlı bir mahalledir. 2022 yılı nüfus verilerine göre Kirazbucağı Mahallesi nüfusu 438 kişidir. Samsun merkezine 36 km uzaklıkta bulunan mahalle bölge kamu hizmetlerinden tam yararlanmaktadır. Araç aksının az yoğun olduğu bölgede alt yapı problemleri bulunmamaktadır.

3.2.4 Yakın Çevre Fotoğrafları



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi



Yeşilirmak Köprüsü

3.2.5 Ulaşım

Taşınmaza ulaşım Samsun İl merkezinde ana akslardan olan Yeni Samsun Caddesi (Samsun Ordu Karayolu) üzerinden sağlanır. Yeni Samsun Caddesi üzerinden Samsun istikameti yönünden yaklaşık 2 km ileride sağa ayrılan 16. Sokak'a girilir. Taşınmaz 16. Sokak ile Yeni Samsun Caddesi'nin kesişiminde kuzeydoğu cephede konumlanmaktadır. Gayrimenkulün yer aldığı bölgede, boş imar parselleri, Çarşamba Küçük Sanayi Sitesi, vb. yapılar bulunmaktadır. Bölgenin kamu hizmetlerinden istifadesi tam olup altyapı mevcuttur.

3.3 Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen Veya Sınırlayan Faktörler

Değerleme tarihi itibarıyla süreç tamamlanana kadar geçen sürede, değerlendirme işlemini olumsuz etkileyen veya sınırlayan herhangi bir faktör olmamıştır.



3.4 Gayrimenkulün Fiziki, Yapısal, Teknik ve İnşaat Özellikleri

3.4.1 Arsa Özellikleri

Değerlemeye konu gayrimenkul, Çarşamba ilçesi, Kirazbucağı Mahallesi'nde yer almaktadır.

113 ada, 3 numaralı parsel 5.111,96 m² yüzölçüme sahiptir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen formuna yakın bir şekle sahiptir. Arsa mahalinde otobüs terminali binasının konumlu olduğu alan olarak kullanılmaktadır. Parselin arka ve yan cepheleri demir çitler ile çevrelenmiş durumdadır. 113 ada 3 parsel dışında kalan alan saha betonu ve yeşil saha ile kaplıdır. Peron alanları ve otopark alanı olarak kullanılmaktadır. Parsel ve önünde kalan alanın etrafı duvar üzeri demir ferforje sınırlayıcılar ile belirlenmiş olup, kontrollü giriş-çıkış bariyerleri bulunmaktadır.

3.4.2 Bina Özellikleri

Değerlemeye konu 113 ada 3 parsel üzerinde yaklaşık 15 yıllık Şehirler Arası Otobüs Terminali yapısı bulunmaktadır. Şehirler Arası Otobüs Tesisinin yapı bölümünün tamamı değerlendirilmesine konu edilmektedir.

Ana gayrimenkulün tapu kaydı niteliği "Otogar" dır.

Parsel üzerinde yer alan otogar binası mimari projesine göre betonarme yapı tarzında bodrum kat, zemin kat ve 1 adet normal kat olarak inşa edilmiştir. Projesine göre bodrum kat restoran deposu, kafeterya deposu, ısı merkezi, terminal depoları, lavabolar, yazıhane depoları, görevli odası, pano bölümü ve teknik hacimlerden oluşmakta olup yaklaşık 3.345,00 m²; zemin katta WC'ler, kuaför, zabıta bölümü, emniyet bölümü vb., fastfood dükkanları ve diğer yazıhanelerden oluşmakta olup yaklaşık 3.345,00 m²; 1.normal kat restoran, mutfak, depo, bay/bayan mescit, lavabolar, çocuk bakım odası, 8 adet yazıhane deposu, seminer salonu, depo, görevli odası, 4 adet şoför yatak odası, bay/bayan/şoför lavabo, personel soyunma odası, personel dinlenme odası, şoför dinlenme odası, toplantı odası, personel odası, 3 adet ofis, sekreter odası, müdür odası ve toplantı odasından oluşmakta olup yaklaşık brüt 2.545 m² kullanım alanlarından oluşmaktadır. Toplam kullanım alanı brüt 9.235 m²'dir.

Binanın ön ve arka cephe zemin kat seviyesinden girişleri bulunmaktadır. Yapının dış cephesi çoğunlukla kompozit kaplamalı olup kısmen cam giydirmedir. Giriş kapıları otomatik kapıdır. Yapı içerisinde 2 adet asansör mevcuttur. Binada kiralanması amacı ile zemin ve normal katında bilek gişesi, büfe, kafeterya, emanetçi dükkanı, hediyelik eşya dükkanı, berber ve depo alanları oluşturulmuştur. Ancak yerinde yapılan incelemede bu bölümlerde doluluk oranının çok düşük olduğu görülmüştür.

Mimari Projeye Göre, Toplam İnşaat Alanı Dağılımı (m²)

Katlar	m ²
Bodrum Kat	3.345,00
Zemin Kat	3.345,00
1.Normal Kat	2.545,00
Toplam (m²)	9.235,00

Gayrimenkulün dosyasında yapılan incelemede 23.12.2009 tarihli İnşaat Ruhsatı'nı **[10.136,35 m² (10.116,35 m² otogar + 20 m² akaryakıt istasyonu)]** düzenlendiği akabinde 24/12/2009 tarihi Yapı Kullanma İzin Belgesi **[10.136,35 m² Ruhsatın [10.136,35 m² (10.116,35 m² otogar + 20 m² akaryakıt istasyonu)]** alındığı görülmüştür. Bila tarih ve bila numaralı mimari projesi ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda taşınmazın 9.235 m² kapalı alana sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapı Kullanma İzin Belgesi ile Mimari Proje arasındaki farkın 1.normal katta yer alan fuaye boşlukları ve akaryakıt istasyonu alanından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca ruhsat ve yapı kullanma izin belgesinde parsel üzerinde 20 m² alanı akaryakıt istasyonu bulunduğu görülmektedir. Ancak yerinde yapılan incelemede 113 ada 3 parsel üzerinde akaryakıt istasyonu bulunmamaktadır. Söz konusu akaryakıt istasyonu ve vaziyet planında öngörülen yaklaşık 168 m² alana sahip minibüs garajı yapısının, mevcutta otogar binasının güney kısmında bulunan, (113 ada 3 parsel sınırları dışında) imar paftasında park alanı olarak görülen alanda konumlanmaktadır.

Genel Özellikler (E Blok)

İnşaat Tarzı	: Betonarme
Yaşı	: 15
İnşaat Nizamı	: Ayrık Nizam
Toplam İnşaat Alanı	: 10.116,35 m ² (Yapı Kullanma İzin Belgesine göre) 9.235 m ² (Mimari Projesine göre)
Toplam Kat Adedi	: 3 (Yapı Kullanma İzin Belgesine göre)
Dış Cephe	: Sıva üzeri dış cephe boyası
Elektrik / Su / Kanalizasyon	: Şebeke / Şebeke / Şebeke
Otopark	: Mevcut

Gayrimenkulün **Yapı Kullanma İzin Belgesi** incelenmiş olup belge üzerinde ki gayrimenkulün alanı 10.116,35 m², Mimari proje ölçümlerinde ise 9.235 m² olduğu görülmüştür.




3.4.3 Bağımsız bölümlerin Özellikleri ve Fotoğrafları

Taşınmazın yerinde yapılan incelemeler sonucunda; taşınmaza biri güney cepheden diğeri kuzey cepheden olmak üzere 2 adet girişi bulunmaktadır. Girişler zemin kattan sağlanmakta olup kapılar otomatik kapıdır. İç mekanda zemin ve normal katlarda zeminler seramik kaplamalı, duvarlar alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Bodrum kat otopark olarak kullanılan alanlarda zeminler beton kaplamalıdır. Asma katın korkulukları ve merdiven korkulukları alüminyum cam doğramadır. Çatı kaplaması kısmen cam giydirme kısmen trapez kaplıdır.

Değerleme konusu gayrimenkul Şehirler Arası Otobüs Terminali alanlarından oluşmakta olup, mevcut durumda aktif olarak kullanılmaktadır. Kullanım amacına uygun şekilde düzenlenen gayrimenkul Şehirler Arası Otobüs Terminali olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Çarşamba Şehirler Arası Otobüs Terminali görselleri aşağıda sunulmuştur.

Çarşamba Otogarı Görselleri



3.4.4 Varsa, Mevcut Yapıyla veya İnşaatı Devam Eden Projeyle İlgili Tespit Edilen Ruhsata Aykırı Durumlara İlişkin Bilgiler

Mevcut durumda yapılan incelemelerde gayrimenkulün, onaylı mimari proje ile uyumlu olduğu, ruhsata aykırı herhangi bir durum bulunmadığı görülmüştür.

3.4.5 Gayrimenkulün Değerleme Tarihi İtibarıyla Hangi Amaçla Kullanıldığı, Gayrimenkul Arsa Veya Arazi İse Üzerinde Herhangi Bir Yapı Bulunup Bulunmadığı Ve Varsa, Bu Yapıların Hangi Amaçla Kullanıldığı Hakkında Bilgi

Değerleme tarihi itibarıyla konu 113 ada 3 parsel Şehirler Arası Otobüs Terminali olarak kullanılmaktadır.



4. DEĞERLEME ÇALIŞMALARINDA ESAS ALINAN YÖNTEMLER VE STANDARTLAR

4.1 Değer Tanımları

Bir gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değerinin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmaya “değerleme”, bu çalışmanın sonucunda tespit edilen kanaate ilişkin rakama ise “değer” denir.

Pazar Değeri (Market Value)

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerlendirme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır.

Pazar Kirası (Market Rent)

Pazar kirası taşınmaz mülkiyet haklarının, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir kiralayan ve istekli bir kiracı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile uygun kiralama şartları çerçevesinde, değerlendirme tarihi itibarıyla kiralınması sonucu elde edilecek fayda için tahmin edilmesi gerekli görülen tutardır.

Makul Değer (Equitable Value)

Makul değer, bir varlığın veya yükümlülüğün bilgili ve istekli taraflar arasında devredilmesi için, ilgili tarafların her birinin menfaatini yansıtan tahmini fiyatıdır.

Yatırım Değeri/Bedeli (Investment Value/Worth)

Yatırım değeri bireysel yatırım veya işletme amaçları doğrultusunda sahibi veya gelecek sahibi için bir varlığın değeridir.

Sinerji Değeri (Synergistic Value)

Sinerji değeri, iki veya daha fazla varlığın veya hakkın bir araya gelmesi sonucunda oluşan, bunların bir arada toplam değerinin, ayrı ayrı değerlerinin toplamından daha yüksek olduğu değeri ifade eder.

Tasfiye Değeri (Liquidation Value)

Tasfiye değeri, bir varlığın veya bir grup varlığın birer birer satılması sonucunda elde edilen tutardır. Tasfiye değerinin varlıkların satılabilir duruma getirilmesine ve elden çıkarma işlemine ilişkin maliyetler dikkate alınarak belirlenmesi gerekli görülmektedir. Tasfiye değeri iki farklı varsayılan kullanım dahilinde belirlenebilir:

Düzenli Tasfiye (Orderly Liquidation)

Düzenli tasfiye, bir varlık grubunun, alıcı (veya alıcıların) bulunması için makul bir süresi olan ve olduğu gibi satış yapma zorunluluğu bulunan bir satıcının tasfiye satışından elde edilebilecek değerini ifade eder.

Zorunlu Satış (Forced Sale)

“Zorunlu satış” terimi sıklıkla, bir satıcıyı satışa zorlayan koşullar içinde bulunduğu; bunun sonucunda da uygun pazarlama süresinin mümkün olmadığı ve alıcıların yeterli değerlendirme yapma imkanı bulamayabildiği durumlarda kullanılır.

Gerçeğe Uygun Değer (Fair Value)

UFRS 13’de (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlanmaktadır.

4.2 Değerleme Yöntemleri

Uygun değerlendirme temeli ile tanımlanan değerlemeye ulaşmak için bir veya daha fazla değerlendirme yaklaşımı kullanılabilir. Bu Çerçeve’de tanımlanan ve açıklanan üç yaklaşım değerlemede kullanılan ana yaklaşımlardır. Hepsinin fiyat dengesi, yarar veya ikame beklentisi ekonomik ilkelerine dayalıdır.

Pazar Yaklaşımı (Market Approach)

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlendiği yaklaşımı ifade eder.



Aşağıda yer verilen durumlarda, pazar yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

- (a) değerlendirme konusu varlığın değer esasına uygun bir bedelle son dönemde satılmış olması,
 - (b) değerlendirme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olarak işlem görmesi, ve/veya
 - (c) önemli ölçüde benzer varlıklar ile ilgili sık yapılan ve/veya güncel gözlemlenebilir işlemlerin söz konusu olması.
- Pazar yaklaşımında genellikle her biri farklı çarpanlara sahip karşılaştırılabilir varlıklardan elde edilen pazar çarpanları kullanılır. Belirlenen aralıktan uygun çarpanın seçimi niteliksel ve niceliksel faktörlerin dikkate alındığı bir değerlendirmenin yapılmasını gerektirir.

Gelir Yaklaşımı (Income Approach)

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değer, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.

Aşağıda yer verilen durumlarda, gelir yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

- (a) varlığın gelir yaratma kabiliyetinin katılımcının gözüyle değeri etkileyen çok önemli bir unsur olması,
- (b) değerlendirme konusu varlıkla ilgili gelecekteki gelirin miktarı ve zamanlamasına ilişkin makul tahminler mevcut olmakla birlikte, ilgili pazar emsallerinin varsa bile az sayıda olması.

İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi (Discounted Cash Flow Method)

İNA yönteminde, tahmini nakit akışları değerlendirme tarihine indirgenmekte ve bu işlem varlığın bugünkü değeriyle sonuçlanmaktadır. İNA yönteminin temel adımları; değerlendirme konusu varlığın ve değerlendirme görevinin niteliğine en uygun nakit akışı türünün seçilmesi (örneğin, vergi öncesi veya vergi sonrası nakit akışları, toplam nakit akışları veya özsermayeye ait nakit akışları, reel veya nominal nakit akışları vb.), nakit akışlarının tahmin edileceği en uygun kesin sürenin varsa belirlenmesi, söz konusu süre için nakit akış tahminlerinin hazırlanması, (varsa) kesin tahmin süresinin sonundaki devam eden değer değerlendirme konusu varlık için uygun olup olmadığının; daha sonra da, varlığın niteliğine uygun devam eden değer belirlenmesi, uygun indirgeme oranının belirlenmesi ve indirgeme oranının varsa devam eden değer de dâhil olmak üzere, tahmini nakit akışlarına uygulanması şeklindedir.

Maliyet Yaklaşımı (Cost Approach)

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değer belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir.

Aşağıda yer verilen durumlarda, maliyet yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

- (a) katılımcıların değerlendirme konusu varlıkla önemli ölçüde aynı faydaya sahip bir varlığı yasal kısıtlamalar olmaksızın yeniden oluşturabilmesi ve varlığın, katılımcıların değerlendirme konusu varlığı bir an evvel kullanabilmeleri için önemli bir prim ödemeye razı olmak durumunda kalmayacakları kadar, kısa bir sürede yeniden oluşturulabilmesi,
- (b) varlığın doğrudan gelir yaratmaması ve varlığın kendine özgü niteliğinin gelir yaklaşımını veya pazar yaklaşımını olanaksız kılması, ve/veya
- (c) kullanılan değer esasının temel olarak ikame değeri örneğinde olduğu gibi ikame maliyetine dayanması.



5. DEĞERLEME ÇALIŞMASINDA ERİŞİLEN BİLGİ VE VERİLER

5.1 Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen veya Sınırlayan, Değere Etki Eden Faktörler

SWOT Analizi

Güçlü Yönleri

- + Yapı kullanma izin belgesinin bulunması
- + Araç sirkülasyonun yoğun olduğu bölgede bulunması,
- + Toplu taşıma ve özel araçlarla yüksek erişilebilirliğe sahip olması.

Zayıf Yönleri

- * Şehir merkezinden uzak konumda bulunması.

Fırsat

- + Yapının Samsun-Ordu karayolu üzerinde konumda bulunması.

Tehditler

- * Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler, tüm sektörleri olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de olumsuz olarak etkilemesi,

5.2 Fiyat Bilgisi Tespit Edilen Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı

Tabloda emsal olarak belirtilen veriler; gayrimenkulün bölgesinde yapılan şifahi saha araştırmaları sırasında emlak alım satımında aracılık yapan kişilerle yapılan şifahi görüşmeler ve internet araştırmaları ile derlenmiştir.

Konu gayrimenkul mevcutta otogar vasıflıdır. Bölgede otogar emsali bulunmaması sebebiyle yakın bölgelerdeki, Dükkan, Konut ve Ticari imarlı Arsa gayrimenkul satışları ve kiralama emsalleri araştırılmış olup, olumlu ve olumsuz özelliklerine göre analiz edilmiştir.

Satılık Arsa Emsalleri

No	Konum	Durum	İmar	Beyan Edilen Alanı (m²)	Beyan Edilen Fiyatı (TL)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/m²)	Olumlu / Olumsuz Özellikleri	İletişim
1	Sungurlu Mh.	Satılık	Konut A, 4 Kat,	645	5.600.000	8.682	Samsun-Ordu yoluna yakın konumlu, 645 m² yüzölçüme sahip konut imarlı arsa satılıktır. Konum olarak ana yolun güneyinde olması, konut alanı imarlı olması sebebiyle daha iyi şerefiyeye, ancak yapılaşmanın düşük olduğu bölgede yer alması sebebiyle daha kötü şerefiyeye sahiptir.	(532) 666 57 35
2	Sungurlu Mh.	Satılık	Konut A, 4 Kat,	394	3.390.000	8.604	Samsun-Ordu yoluna yakın konumlu, 394 m² yüzölçüme sahip konut imarlı arsa satılıktır. Konum olarak ana yolun güneyinde olması, konut alanı imarlı olması sebebiyle daha iyi şerefiyeye, ancak yapılaşmanın düşük olduğu bölgede yer alması sebebiyle daha kötü şerefiyeye sahiptir.	(532) 666 57 35
3	Sungurlu Mh.	Satılık	Küçük Sanayi A, E: 0,90	529	5.500.000	10.397	Taşınmazın konumlu olduğu bölgede 529 m² yüzölçüme sahip Küçük Sanayi alanı imarlı arsa satılıktır. Konum olarak ana yolun kuzeyinde olması, anayola cepheli olmaması ve yapılaşmanın düşük olduğu bölgede yer alması sebebiyle daha kötü şerefiyeye, küçük sanayi alanı imarlı olması sebebiyle daha iyi şerefiyeye sahiptir.	(544) 578 04 28
4	Sungurlu Mh.	Satılık	Küçük Sanayi A, E: 0,70	662	5.550.000	8.384	Taşınmazın konumlu olduğu bölgede 662 m² yüzölçüme sahip Küçük Sanayi alanı imarlı arsa satılıktır. Konum olarak ana yolun kuzeyinde olması, anayola cepheli olmaması ve yapılaşmanın düşük olduğu bölgede yer alması sebebiyle daha kötü şerefiyeye, küçük sanayi alanı imarlı olması sebebiyle daha iyi şerefiyeye sahiptir.	(532) 155 30 59
5	Sungurlu Mh.	Satılık	Konut A, 4 Kat,	1.163	6.250.000	5.374	Taşınmazın konumlu olduğu bölgede 1.163 m² yüzölçüme sahip konut alanı imarlı arsa satılıktır. Konum olarak ana yolun kuzeyinde olması, anayola cepheli olmaması ve yapılaşmanın düşük olduğu bölgede yer alması sebebiyle daha kötü şerefiyeye, konut imarlı olması sebebiyle daha iyi şerefiyeye sahiptir.	(536) 562 42 90



Kiralık Dükkan Emsalleri

No	Konum	Durum	Kullanım	Beyan Edilen Alanı (m ²)	Tahmin Edilen Alanı (m ²)	Beyan Edilen Fiyatı (TL)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/m ²)	*Tahmin Edilen Fiyatı (TL/m ²)	Olumlu / Olumsuz Özellikleri	İletişim
6	Beylerce Mah.	Kiralık	Dükkan	120	100	13.000	108	130	Taşınmaza yakın konumda, yeni binanın zemin katında konumlu 120 m ² kapalı alanı olduğu beyan edilen, 100 m ² kapalı alanı olduğu düşünülen taşınmaz kiralıktır.	(532) 646 00 42
7	Beylerce Mah.	Kiralık	Dükkan	150	120	15.500	100	129	Taşınmaza yakın konumda, yeni binanın zemin katında konumlu 150 m ² kapalı alanı olduğu beyan edilen, 120 m ² kapalı alanı olduğu düşünülen taşınmaz kiralıktır.	(544) 578 04 28
8	Beylerce Mah.	Kiralık	Dükkan	75	75	10.750	143	143	Taşınmaza yakın konumda, yeni binanın zemin katında konumlu 75 m ² kapalı alanı olduğu beyan edilen, 75 m ² kapalı alanı olduğu düşünülen taşınmaz kiralıktır.	(362) 738 00 06
9	Sungurlu Mh.	Satılık	Bina	500	500	21.000.000	42.000	42.000	Anayola cepheli, Ticaret + Konut Alanı, 5 kat imarlı 292 m ² yüzölçüme sahip arsa üzerinde yer alan, 500 m ² olarak beyan edilen, 500 m ² olduğu düşünülen konut ve dükkan kullanımlı oluşan 15+ yıllık bina satılıktır. Emsal taşınmaz, değerlendirme konusu taşınmaza göre aynı cadde üzerinde olması sebebiyle konum olarak benzer, daha çok tercih edilen bir kullanım fonksiyonuna sahip olması sebebiyle yüksek şerefiyeye sahiptir.	(543) 248 05 36
10	Sungurlu Mh.	Satılık	Bina	2.000	2.000	24.000.000	12.000	12.000	Anayola cepheli, Ticaret + Konut Alanı, 5 kat imarlı 640 m ² yüzölçüme sahip arsa üzerinde yer alan, 2.000 m ² olarak beyan edilen, 2.000 m ² olduğu düşünülen 20 bağımsız bölümden (konut ve dükkan) oluşan 15+ yıllık bina satılıktır. Emsal taşınmaz, değerlendirme konusu taşınmaza göre aynı cadde üzerinde olması sebebiyle konum olarak benzer, daha çok tercih edilen bir kullanım fonksiyonuna sahip olması sebebiyle yüksek şerefiyeye sahiptir.	(362) 234 00 04

5.3 Kullanılan Emsallerin Sanal Ortamdaki Haritalarından Çıkarılmış, Değerlemeye Konu Gayrimenkule Yakınlığını Gösteren Krokiler

Emsal gayrimenkulün konumlarını gösteren kroki



5.4 Emsallerin Nasıl Dikkate Alındığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama, Emsal Bilgilerinde Yapılan Düzeltmeler, Düzeltmelerin Yapılma Nedenine İlişkin Detaylı Açıklamalar Ve Diğer Varsayımlar

Değerlemeye konu gayrimenkulün pazar değerlerinin takdiri için yakın çevrede konumlu, değerlemeye konu gayrimenkul ile aynı imar şartlarına sahip emsal bulunamamıştır. Yakın çevredeki imarlı parseller incelendiğinde, bölgede genellikle konut ve ticaret imarlı parseller bulunmakta olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalarda gayrimenkul aracılık faaliyetinde bulunan kişiler ile görüşülmüş ve online gayrimenkul pazarlama site ilanları incelenmiştir. Yapılan şifahi görüşmeler ve incelemelerde, yakın zamanda satışa veya kiralamaya konu olmuş gayrimenkul hakkında kısmen bilgi edinilmiş olup, ağırlıklı olarak halihazırda piyasada satılık ve kiralık olarak pazarlanan gayrimenkulün detayları öğrenilmiştir. Edinilen bilgiler, şirket arşivimizde bulunan diğer bilgiler ile karşılaştırılmış olup emlak pazarlama firmalarından alınan emsal bilgilerinin tutarlı oldukları görülmüştür.

Emsal araştırması yapılırken, "aynı pazar koşullarına sahip, benzer nitelikli emsaller tercih edilmesine; aynı veya çok yakın konumda yer alan emsallerin (konumda/ lokasyonda farklılıkları olan emsallerin şerefiye farklılıkları değerlemede dikkate alınmalı) tercih edilmesine; emsal gayrimenkulün fiziksel özelliklerinin dikkate alınmasına, fiziki özelliklerin (ünite tipi, kullanım büyüklüğü, yapı yaşı, inşaat kalitesi, teknik özellikleri vb. unsurlar) farklı olması durumunda emsallerin şerefiye farklılıklarının değerlemede dikkate alınmasına; tam mülkiyet devrine ilişkin emsaller [farklı mülkiyet tarzlarının (hisseli mülkiyet, üst hakkı devri, devre mülk vs.) ortaya çıkaracağı şerefiye farklılıkları değerlemede dikkate alınmasına] tercih edilmesine" dikkat edilmiştir.

Değerleme konusu gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki emsal satış fiyatları incelendiğinde aşağıdaki bilgilere ulaşılmaktadır.

- Bölgede Samsun-Ordu karayoluna cepheli ve yüksek görünürlüğe sahip olan parsellerden, Ticari imara sahip olanların daha çok tercih edildiği görülmüştür.
- Parselin Otogar Alanı imarına sahip olması sebebiyle, bölgedeki diğer imarlı parsellere göre daha düşük şerefiyeye sahip olacağı görüşüne varılmıştır.
- Emsallerin imar durumu, büyüklüğü, lokasyonu, yola cephesi, arazi yapısı, altyapı durumu, çevre düzenlemesi vb. durumlar dikkate alınarak değer düzeltmeleriyle taşınmaza arsa birim değeri olarak 4.000 TL/m² takdir edilmiştir.

Bölgede yapılan araştırmalarda edinilen bilgilere göre benzer konumda yer alan dükkanların zemin kat kira değeri için talep edilen fiyatlarının 100-140 TL/m²/Ay aralığında, bodrum kat kira değeri için talep edilen fiyatlarının 20-30 TL/m²/Ay aralığında, normal katlar kira değeri için talep edilen fiyatların 60-80 TL/m²/Ay aralığında değiştiği tespit edilmiştir. [Emsallerin tahmini alanları içerisinde bina ortak alanları (kapalı otopark, asansör, merdiven çekirdeği alanları vb..) bulunmamaktadır.] Konu gayrimenkulün zemin kat kira değerinin 60 TL/m²/Ay olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Arsa Emsalleri Karşılaştırması

Satılık gayrimenkul (arsa) emsalleri, olumlu/olumsuz özelliklerin göre karşılaştırılmış ve şerefiyelendirme çalışması ile uyumlu hale getirilmiştir.

Emsal gayrimenkulden öngörülen pazarlık paylarının düşülmesi ve alan düzeltmesi uygulanması akabinde "konum, imar durumu ve alan büyüklüğü" gibi kriterlere göre şerefiyelendirilmiştir.

Emsallerin Konuma İlişkin Düzeltme Kriterinde, raporun "5.3 Kullanılan Emsallerin Sanal Ortamdaki Haritalarından Çıkarılmış, Değerlemeye Konu Gayrimenkule Yakınlığını Gösteren Krokiler" bölümünde sunulan emsal krokilerinde belirtilen konumları göz önünde bulundurularak; ulaşım akslarına olan mesafesi, erişilebilirliği, merkezi konumu vb. kriterleri göz önünde bulundurularak düzeltme yapılmıştır.

Emsallerin İmar Durumlarına İlişkin Düzeltme Kriterinde, emsallerin yapılaşma şartları ve fonksiyonları göz önünde bulundurularak düzeltme yapılmıştır. Bölgede Konut, Ticaret ve Sanayi alanı imarlı parsellere olan talebin daha yüksek olduğu, yüksek yapılaşma haklarına sahip arsaların daha yüksek bedellere talep görmesi vb. kriterleri göz önünde bulundurularak düzeltme yapılmıştır.

Emsallerin Alan Büyüklüğüne İlişkin Düzeltme Kriterinde, emsallerin alanları göz önünde bulundurularak düzeltme yapılmıştır. Küçük alana sahip arsalar, büyük alana sahip arsalarla göre daha yüksek birim değerlerle satılmaktadır. Bu bölümde alan kriterleri göz önünde bulundurularak düzeltme yapılmıştır.

Tablodan seçilen gayrimenkul, numaratajlarına göre tabloya işlenmiştir.

Emsaller ve Değerlemeye Konu Gayrimenkul Farklılıkları:

Emsal gayrimenkul, değerlendirme konusu gayrimenkulle benzer imar durumuna sahip olmayan, genellikle konut, ticaret ve sanayi imarına sahip gayrimenkullerdir. Konut, sanayi ve ticaret imarına sahip gayrimenkuller daha



yüksek birim değerlerle satış görmektedir. Bu durum imar durumlarına göre düzeltme kriterinde göz önünde bulundurulmuştur.

Ara yola cepheli gayrimenkuller, ana yollara cepheli olanlara göre daha düşük birim değerler ile satılmaktadır. Bu durum konuma göre düzeltme kriterinde göz önünde bulundurulmuştur.

Yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde yer alan arsalar, yapılaşmanın daha düşük olduğu bölgelerdeki arsalara göre daha yüksek birim değerler ile satılmaktadır. Bu durum konuma göre düzeltme kriterinde göz önünde bulundurulmuştur.

Emsal gayrimenkul, değerlendirme konusu gayrimenkule göre "Daha İyi Konumda, Daha İyi İmar Şartlarına Sahip, ve Daha Küçük Alana Sahip ise şerefiye negatif girilmektedir.

Karşılaştırma Tablosu – Arsa Satış Değeri						
	E1	E2	E3	E4	E5	
Durum	Satılık	Satılık	Satılık	Satılık	Satılık	
Pazarlanan Değer (A)	5.600.000	3.390.000	5.500.000	5.550.000	6.250.000	TL
Pazarlık Payı	20%	20%	40%	40%	10%	%
Düzeltilmiş Değer (B)	4.480.000	2.712.000	3.300.000	3.330.000	5.625.000	TL
Pazarlanan Alan (C)	645	394	529	662	1.163	m ²
Alan Düzeltmesi	0%	0%	0%	0%	0%	%
Düzeltilmiş Alan (D)	645	394	529	662	1.163	m ²
<u>Düzeltilme Öncesi Değer (A/C)</u>	8.682	8.604	10.397	8.384	5.374	
<u>Düzeltilmiş Değer (B/D)</u>	6.946	6.883	6.238	5.030	4.837	TL/m ²
Konuma İlişkin Düzeltme	-20%	-20%	10%	5%	5%	%
İmar Durumlarına İlişkin Düzeltme	-15%	-15%	-15%	-10%	-10%	%
Mülkiyet Durumuna İlişkin Düzeltme	0%	0%	0%	0%	0%	%
Alana İlişkin Düzeltme	-15%	-15%	-15%	-15%	-10%	%
Toplam Düzeltme	-50%	-50%	-20%	-20%	-15%	%
<u>Şerefiye Uygulanmış Değer</u>	3.473	3.442	4.991	4.024	4.111	TL/m ²
Ortalaması			4.008,07			TL/m ²

*Emsal gayrimenkul daha iyi özelliklere sahip ise şerefiye negatif (-) girilmiştir.

Konu gayrimenkulün satış değerinin 4.008,7 TL/m² (~4.000 TL/m²) olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Karşılaştırma Tablosu – Kiralı Dükkan Değeri				
	E1	E2	E3	
Durum	Kiralık	Kiralık	Kiralık	
Pazarlanan Değer (A)	13.000	15.500	10.750	TL
Pazarlık Payı	10%	10%	10%	%
Düzeltilmiş Değer (B)	11.700	13.950	9.675	TL
Pazarlanan Alan (C)	120	150	75	m ²
Alan Düzeltmesi	20%	25%	0%	%
Düzeltilmiş Alan (D)	100	120	75	m ²
<u>Düzeltilme Öncesi Değer (A/C)</u>	108	103	143	TL/m ² /Ay
<u>Düzeltilmiş Değer (B/D)</u>	117	116	129	TL/m ² /Ay
Konuma İlişkin Düzeltme	15%	15%	15%	%
İnşaat Kalitesi İlişkin Düzeltme	-25%	-25%	-25%	%
Mimari Özelliklerine İlişkin Düzeltme	-10%	-10%	-10%	%
Alana İlişkin Düzeltme	-30%	-30%	-30%	%
Toplam Düzeltme	-50%	-50%	-50%	%
<u>Şerefiye Uygulanmış Değer</u>	59	58	65	TL/m ² /Ay
Ortalaması		60,38		TL/m ²

*Emsal gayrimenkul daha iyi özelliklere sahip ise şerefiye negatif (-) girilmiştir.

Konu gayrimenkulün kira değerinin 60,38 TL/m²/Ay (~60 TL/m²/Ay) olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.



6. KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2017 tarih Seri III-62.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ" doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 22.06.2017 tarih ve 25/856 sayılı kararı ile yayınlanan "Uluslararası Değerleme Standartları 2017" nin "UDS 105 Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri" başlıklı 10.4. maddesinde; "Değerleme çalışmasında yer alan bilgiler ve şartlar dikkate alındığında, özellikle tek bir yöntemin doğruluğuna ve güvenilirliğine yüksek seviyede itimat duyulduğu hallerde, değerlemeyi gerçekleştirenlerin bir varlığın değerlemesi için birden fazla değerlendirme yöntemi kullanması gerekmez."belirtmesi yapılmıştır.

Tek bir yöntem ile güvenilir bir karar verilebilmesi için yeterli bulgu bulunduğundan gayrimenkulün bugünkü Pazar değerinin tespitinde; Pazar Yaklaşımı Yöntemi, Maliyet Yöntemi ve Direkt Kapitalizasyon Yöntemi kullanılması uygun bulunmuştur.

6.1 Pazar Yaklaşımı

6.1.1 Pazar Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlendiği yaklaşımı ifade eder.

Aşağıda yer verilen durumlarda, pazar yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

- (a) değerlendirme konusu varlığın değer esasına uygun bir bedelle son dönemde satılmış olması,
- (b) değerlendirme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olarak işlem görmesi, ve/veya
- (c) önemli ölçüde benzer varlıklar ile ilgili sık yapılan ve/veya güncel gözlemlenebilir işlemlerin söz konusu olması.

Pazar yaklaşımında genellikle her biri farklı çarpanlara sahip karşılaştırılabilir varlıklardan elde edilen pazar çarpanları kullanılır. Belirlenen aralıktan uygun çarpanın seçimi niteliksel ve niceliksel faktörlerin dikkate alındığı bir değerlendirmenin yapılmasını gerektirir.

6.1.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Pazar Yaklaşımı Yönteminin Kullanılma Sebebi

Bu değerlendirme çalışmasında konu gayrimenkulün arsa değerinin tespitinde, Pazar Yaklaşımı Yöntemi kullanılmıştır. (Değerlemeye konu otogar binasına emsal oluşturabilecek, benzer kullanıma sahip emsal gayrimenkul bilgilerine erişilememiş olması sebebiyle yapı için emsal karşılaştırma yöntemi kullanılamamıştır.)

Pazar Yaklaşımı yönteminde, yakın dönemde pazara çıkartılmış, satılmış veya kiralanmış benzer gayrimenkul dikkate alınarak, gayrimenkul pazar değerini etkileyebilecek bütün unsurlarla sentez oluşturularak değerlendirme yapılmıştır.

Bulunan emsaller; konum, imar durumu ve büyüklük gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile görüşülmüş; kamu kurum ve kuruluşlarından da bilgi edinilmiş, ayrıca ofisimizdeki mevcut data ve bilgilerden faydalanılmıştır.

Uluslararası Değerleme Standartları UDS 105 Değerleme Yaklaşımı ve Yöntemleri Madde 20.2 maddesi'nin b ve c bentlerine göre; " değerlendirme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olarak işlem görmesi ve/veya", "önemli ölçüde benzer varlıklar ile ilgili sık yapılan ve/veya güncel gözlemlenebilir işlemlerin söz konusu olması" Pazar yaklaşımı yönteminin uygulanmasını sağlamaktadır.

Bölge genelinde yapılan incelemelerde rapor konusu gayrimenkulün arsa değerinin takdiri için emsal olabilecek aynı imar durumuna sahip satılık emsallerin bulunmaması sebebiyle, konut ve ticaret imarlı arsa fiyatları dikkate alınmış, emsal alınan değerler "konum, imar durumu ve alan büyüklüğü" gibi kriterlere göre şerefiyelendirilmiş ve taşınmazın arsa değeri takdirinde pazar yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır. Pazar yaklaşımı ile elde edilen arsa değeri, maliyet yaklaşımı yönteminde arsa değeri olarak kullanılmıştır.

6.1.3 Fiyat Bilgisi Tespit Edilen Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı

Raporun "Bölüm 5 Değerleme Çalışmasında Erişilen Bilgi Ve Veriler" başlığı altında sunulmaktadır.

6.1.4 Kullanılan Emsallerin Sanal Ortamdaki Haritalarından Çıkarılmış, Değerlemeye Konu Gayrimenkule Yakınlığını Gösteren Krokiler

Raporun "Bölüm 5 Değerleme Çalışmasında Erişilen Bilgi Ve Veriler" başlığı altında sunulmaktadır.



6.1.5 Emsallerin Nasıl Dikkate Alındığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama, Emsal Bilgilerinde Yapılan Düzeltmeler, Düzeltmelerin Yapılma Nedenine İlişkin Detaylı Açıklamalar Ve Diğer Varsayımlar

Raporun "Bölüm 5 Değerleme Çalışmasında Erişilen Bilgi Ve Veriler" başlığı altında sunulmaktadır.

6.1.6 Pazar Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç

Yapılan piyasa araştırmaları, değerlendirme süreci ve emsal analizinden hareketle belirtilen özellikler göz önünde bulundurularak gayrimenkul için takdir edilen pazar değeri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Değerleme Tablosu – Arsa Pazar Değeri

Ada / Parsel	Alan (m ²)	Değer (TL/m ²)	Toplam (TL)
113 Ada / 3 parsel	5.111,96	4.000	20.447.840
			Toplam Yaklaşık (TL) 20.450.000

6.2 Maliyet Yaklaşımı

6.2.1 Maliyet Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir.

Aşağıda yer verilen durumlarda, maliyet yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

- (a) katılımcıların değerlendirme konusu varlıkla önemli ölçüde aynı faydaya sahip bir varlığı yasal kısıtlamalar olmaksızın yeniden oluşturabilmesi ve varlığın, katılımcıların değerlendirme konusu varlığı bir an evvel kullanabilmeleri için önemli bir prim ödemeye razı olmak durumunda kalmayacakları kadar, kısa bir sürede yeniden oluşturulabilmesi,
- (b) varlığın doğrudan gelir yaratmaması ve varlığın kendine özgü niteliğinin gelir yaklaşımını veya pazar yaklaşımını olanaksız kılması, ve/veya
- (c) kullanılan değer esasının temel olarak ikame değeri örneğinde olduğu gibi ikame maliyetine dayanması.

6.2.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Maliyet Yaklaşımının Kullanılma Nedeni

Değerlemeye konu otogar binasına emsal oluşturabilecek, benzer kullanıma sahip emsal gayrimenkul bilgilerine erişilememiş olması sebebiyle yapı için emsal karşılaştırma yöntemi kullanılamamıştır. Bölgedeki arsa emsal değerlerine erişilebiliyor olması ve yapının inşaatı ile ilgili ihtiyaç duyulan inşaat maliyetinin takdir edilebilecek olması göz önünden bulundurulmuş, gayrimenkulün yeniden üretim maliyetinin hesaplanabilecek olması dikkate alınarak, değerlendirme yöntemi olarak Maliyet Yaklaşımı analizinin kullanılması uygun bulunmuştur. Bu analizde gayrimenkulün bina maliyet değerleri, maliyet oluşumu yaklaşımı ile; binaların teknik özellikleri, binalarda kullanılan malzemeler, piyasada aynı özelliklerde inşaa edilen binaların inşaat maliyetleri ve geçmiş tecrübelerimize dayanarak hesaplanan maliyetler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.

6.2.3 Arsa Değerinin Tespitinde Kullanılan Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı, Yapılan Düzeltmeler, Yapılan Diğer Varsayımlar Ve Ulaşılan Sonuç

Bölge genelinde yapılan incelemelerde rapor konusu gayrimenkulün arsa değerinin takdiri için emsal olabilecek aynı imar durumuna sahip satılık emsaller, emsal alınan değerlere uygulanan "konum, imar durumu ve alan büyüklüğü" gibi şerefiye kriterleri raporun "Bölüm 5 Değerleme Çalışmasında Erişilen Bilgi Ve Veriler" başlığı altında sunulmaktadır.

6.2.4 Yapı Maliyetleri Ve Diğer Maliyetlerin Tespitinde Kullanılan Bilgiler, Bu Bilgilerin Kaynağı Ve Yapılan Diğer Varsayımlar

Bina maliyet değerleri, binaların teknik özellikleri, binalarda kullanılan malzeme detayları, piyasada aynı özelliklerde inşaa edilen binaların inşaat maliyetleri ve geçmiş tecrübelerimiz dikkate alınarak belirlenmiştir. Konu parsel üzerinde yer alan "çevre düzenlemesi, kaldırım ve yeşil alan düzenlemeleri, otopark giriş ve çıkışa hizmet eden yollar, nizamiye yapıları, çevre duvarı ve güvenlik unsurları vb..." işler harici ve müteferrik işler kapsamında değerlendirilmiş olup, maliyetleri Birim İnşaat Maliyetine yansıtılmıştır.



Ayrıca yapı maliyeti tespit edilirken güncel 20 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan inşaat maliyet bedelleri göz önünde bulundurulmuştur. Yerinde yapılan incelemelerde, yapının "3B yapı sınıfında" olduğu tespit edilmiş olup, yapının yaşı ve bakım durumu ile alakalı eskimelerinin bulunduğu dikkate alınmış ve % 22 yıpranma oranı uygulanması uygun görülmüştür. Taşınmazın Otogar olarak kullanılması ve iç kısımlarının bakımlı olması da yapı maliyeti belirlenirken dikkate alınmıştır.

6.2.5 Maliyet Yaklaşımı ile Ulaşılan Sonuç

Yapılan piyasa araştırmaları, değerlendirme süreci ve emsal analizi göz önünde bulundurularak gayrimenkul için maliyet yaklaşımı ile ulaşılan pazar değeri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Değerleme Tablosu				
Arsa Pazar Değeri				
Ada / Parsel	Arsa Alanı (m ²)	Değer (TL/m ²)	Hisse	Toplam (TL)
113/3	5.111,96	4.000	1/1	20.447.840
				Yaklaşık (TL) 20.450.000
Bina Değeri				
Yapı Alanı (m ²)	Maliyet Değeri (TL/m ²)	Yıpranma Oranı (%)	Toplam (TL)	
9.235	14.400	22%	103.727.520	
Harici ve Müteferrik İşler			758.610	
Toplam			104.486.130	
				Yaklaşık (TL) 104.485.000
Genel Toplam				
			Toplam Değer	124.933.970
				Toplam Değer Yaklaşık (TL) 124.935.000

Değerleme çalışmasında maliyet yaklaşımı ile ulaşılan değer 124.935.000 TL olarak belirlenmiştir.

6.3 Gelir Yaklaşımı

6.3.1 Gelir Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgileri

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değer, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.

Aşağıda yer verilen durumlarda, gelir yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

- (a) varlığın gelir yaratma kabiliyetinin katılımcının gözüyle değeri etkileyen çok önemli bir unsur olması,
- (b) değerlendirme konusu varlıkla ilgili gelecekteki gelirin miktarı ve zamanlamasına ilişkin makul tahminler mevcut olmakla birlikte, ilgili pazar emsallerinin varsa bile az sayıda olması.

İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi (Discounted Cash Flow Method)

İNA yönteminde, tahmini nakit akışları değerlendirme tarihine indirgenmekte ve bu işlem varlığın bugünkü değeriyle sonuçlanmaktadır. İNA yönteminin temel adımları; değerlendirme konusu varlığın ve değerlendirme görevinin niteliğine en uygun nakit akışı türünün seçilmesi (örneğin, vergi öncesi veya vergi sonrası nakit akışları, toplam nakit akışları veya özsermayeye ait nakit akışları, reel veya nominal nakit akışları vb.), nakit akışlarının tahmin edileceği en uygun kesin sürenin varsa belirlenmesi, söz konusu süre için nakit akış tahminlerinin hazırlanması, (varsa) kesin tahmin süresinin sonundaki devam eden değer değerlendirme konusu varlık için uygun olup olmadığının; daha sonra da, varlığın niteliğine uygun devam eden değer belirlenmesi, uygun indirgeme oranının belirlenmesi ve indirgeme oranının varsa devam eden değer de dâhil olmak üzere, tahmini nakit akışlarına uygulanması şeklindedir.

6.3.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Gelir Yaklaşımının Kullanılma Nedeni

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi, Maliyet Yöntemi ve Direkt Kapitalizasyon Yöntemi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.



6.3.3 Nakit Giriş Ve Çıkışlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Emsal Bilgileri, Bu Bilgilerin Kaynağı Ve Yapılan Diğer Varsayımlar

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi, Maliyet Yöntemi ve Direkt Kapitalizasyon Yöntemi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.3.4 İndirgeme/İskonto Oranının Nasıl Hesaplandığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama Ve Gerekçeler

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi, Maliyet Yöntemi ve Direkt Kapitalizasyon Yöntemi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.3.5 Gelir Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi, Maliyet Yöntemi ve Direkt Kapitalizasyon Yöntemi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.4 Diğer Tespit Ve Analizler (Değerleme İşinin Gerektirmesi Halinde)

6.4.1 Direkt Kapitalizasyon Yöntemi

Direkt ya da doğrudan kapitalizasyon denilen ve mülkün bir yıllık stabilize getirisini baz alan yaklaşım, yeni bir yatırımcı açısından gelir üreten mülkün pazar değerini analiz etmektedir. Bir kapitalizasyon oranı elde edebilmek için karşılaştırılabilir mülklerin satış fiyatlarıyla gelirleri arasındaki ilişki incelenir. Daha sonra konu mülkün sahip olunduktan sonraki ilk yılda elde edilen yıllık faaliyet gelirine bu oran uygulanır. Elde edilen değer, benzer mülklerde aynı düzeyde getiri elde edileceği varsayımıyla, belirtilen gelir düzeyiyle garanti edilen pazar değeridir. Bu analizde "Taşınmaz Değeri = Taşınmazın Yıllık Net Geliri / Kapitalizasyon Oranı" formülünden yararlanılır.

6.4.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Direkt Kapitalizasyon Yönteminin Kullanılma Nedeni

Değerleme konusu taşınmazın kira emsal araştırması verileri ile bir gelir indirgeme yaklaşımı yöntemi olan Direkt Kapitalizasyon Yöntemi kullanılarak değer tespiti yapılmıştır. Bölgede yapılan araştırmalarda karşılaştırılabilir emsal değerlere (şerefiyelendirme çalışması yapılarak) erişilmiş olması ve bölgedeki direkt kapitalizasyon oranı tespitinin yapılabilir olması sebebiyle Direkt Kapitalizasyon Yönteminin uygulanmasına karar verilmiştir.

6.4.3 Kira Değerinin Belirlenmesinde Kullanılan Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı, Yapılan Düzeltmeler, Yapılan Diğer Varsayımlar

Değerlemeye konu otogar binasına emsal oluşturabilecek, benzer kullanıma sahip emsal gayrimenkul bilgilerine erişilememiş olması sebebiyle bölgede yer alan satılık ve kiralık dükkan değerleri araştırılmış olup, elde edilen veriler şerefiye kriterlerine göre karşılaştırılmış olup birim fiyatlar ve direkt kapitalizasyon oranı belirlenmiştir.

Taşınmazın tamamının tek bir amaç ile kullanılması sebebiyle, değer tespitinde yapının toplam kapalı alanı üzerinden tek bir kapitalizasyon oranı uygulanmıştır.

Ülke genelinde, farklı gayrimenkul türleri için belirlenen sabit bir direkt kapitalizasyon oranı bulunmaması sebebiyle, direkt kapitalizasyon oranı bölgedeki satılık ve kiralık emsal doğrultusunda belirlenmiştir.

6.4.4 Direkt Kapitalizasyon Oranının Nasıl Hesaplandığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama Ve Gerekçeler

Kapitalizasyon Oranının Belirlenmesi

Konu gayrimenkulün yakın çevresinde, cadde üstünde zemin katta konumlu 176 m² olarak beyan edilen, ancak 150 m² alana sahip olduğu düşünülen dükkan 4.500.000 - 5.000.000 satılabilirliği, konu gayrimenkulün 15.000 – 20.000 TL/Ay fiyatla kiralanabileceği ifade edilmiştir.

Kapitalizasyon Oranı = 12 Ay x 15.000 TL/Ay / 4.500.000 TL = 0,040 (25 yıl)

Söz konusu gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki emsal araştırmasına göre kira değerlerinin; 60 TL/m²/Ay olacağı kanaatine varılmıştır. Emsallerdeki satış ve kira rakamlarından yola çıkarak, kapitalizasyon oranı ticari yapılar için %4,00 olarak tespit edilmiştir. Ancak bölgenin yapısı, taşınmazın konumu ve otogar binası olması sebebiyle, kapitalizasyon oranında kalibrasyon yapılmış olup, kapitalizasyon oranı %3,80 kabul edilmiştir.

6.4.5 Direkt Kapitalizasyon Yöntemi İle Ulaşılan Sonuç

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı, Maliyet Yöntemi ve Direkt Kapitalizasyon Yöntemi uygulanmıştır.

Gayrimenkulden elde edilebileceği öngörülen aylık kira geliri ve direkt kapitalizasyon yöntemine göre değeri aşağıdaki gibi takdir edilmiştir.



Piyasada yapılan araştırmalarda zemin katta konumlu ticari gayrimenkullerin normal katlarda ve bodrum katta yer alan gayrimenkullere oranla daha yüksek birim değerleri ile kiralanıp, satıldığı görülmüştür. Bu sebeple bodrum kat alanı ¼ oranında ve normal katlar ½ oranında zemin kata indirgenmiştir.

Zemine indirgenen alan: normal kat alanı $2.545 \text{ m}^2 * \frac{1}{2} = 1.272,50 \text{ m}^2$, zemin kat alanı $3.345 \text{ m}^2 * \frac{1}{1} = 3.345,00 \text{ m}^2$, bodrum kat alanı $3.345 \text{ m}^2 * \frac{1}{4} = 836,25 \text{ m}^2$ olmak üzere toplam $5.453,75 \text{ m}^2$ olarak belirlenmiştir.

Değerleme Tablosu – Pazar Değeri – Direkt Kapitalizasyon Yöntemi (113 Ada / 3 parsel)						
Alan (m ²)	Zemine İndirgenmiş Alan (m ²)	Kira Değeri (TL/m ² /Ay)	Kira Değeri (TL/Ay)	Kira Değeri (TL/Yıl)	Kapitalizasyon Oranı (%)	Değer (TL)
9.235,00	5.453,75	60	327.225	3.926.700	3,80%	103.334.211
Toplam Yaklaşık (TL) 103.335.000						

Değerleme çalışmasında Direkt Kapitalizasyon Yöntemi ile ulaşılan değer 103.335.000 TL olarak belirlenmiştir.

6.4.6 Takdir Edilen Kira Değerleri (Analiz Ve Kullanılan Veriler)

Değerleme çalışmasında kira değeri takdiri için kullanılan veriler, analizler ve diğer detaylar raporun "Bölüm 5 Değerleme Çalışmasında Erişilen Bilgi Ve Veriler" başlığı altında sunulmaktadır.

Gayrimenkul için takdir edilen Pazar Kira değeri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Değerleme Tablosu – Kira Değeri			
Alan (m ²)	Zemine İndirgenmiş Alan (m ²)	Değer TL/m ² /Ay	Toplam (TL/Ay)
9.235,00	5.453,75	60	327.225
Toplam Yaklaşık 327.000 TL/Ay			

6.4.7 Hasılat Paylaşımı veya Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde, Emsal Pay Oranları

Bu değerlendirme raporunda, hasılat paylaşımı veya kat karşılığı inşaat yapımı yöntemleri kullanılmamıştır.

6.4.8 Üzerinde Proje Geliştirilen Arsaların Boş Arazi ve Proje Değerleri

Değerleme çalışmasında, proje değerlendirme çalışması yapılmamıştır. Rapor bina bazında pazar değeri tespiti için hazırlanmış olup, raporda boş arsa ve proje değeri tespit edilmemiştir.

6.4.9 Boş Arazi Ve Geliştirilmiş Proje Değeri Analizi Ve Kullanılan Veri Ve Varsayımlar İle Ulaşılan Sonuçlar

Değerleme çalışmasında, proje değerlendirme çalışması yapılmamıştır. Rapor bina bazında Pazar değeri tespiti için hazırlanmış olup, raporda boş arsa ve proje değeri tespit edilmemiştir.

6.4.10 En Verimli ve En İyi Kullanım Değeri Analizi

Bir varlığın en yüksek ve en iyi kullanımı, bunun üretkenliğini maksimize eden mümkün, yasal olarak izin verilebilir ve finansal olarak uygulanabilir kullanımıdır. En yüksek ve en iyi kullanım varlığın mevcut kullanımının devamı veya bir diğer alternatif kullanım için olabilir. Bu piyasa katılımcısının teklif etmeye istekli olacağı fiyatı formüle ederken, varlık için aklında olan kullanım ile belirlenir.

En yüksek ve en iyi kullanımın belirlenmesi için aşağıdakilerin dikkate alınması gerekir:

- Bir kullanımın fiziksel olarak mümkün olup olmadığını değerlendirmek için, katılımcılar tarafından makul olarak görülen noktalar,
- Yasal olarak izin verilen şartları yansıtmak için, varlığın kullanımıyla ilgili şehir planlamaları/imar durumu gibi tüm kısıtlamalar ve bu kısıtlamaların değişme olasılığı,
- Kullanımın finansal karlılık şartı bakımından, fiziksel olarak mümkün olan ve yasal olarak izin verilen alternatif bir kullanımın, tipik bir katılımcıya, varlığın alternatif kullanıma dönüştürme maliyetleri hesaba katıldıktan sonra, mevcut kullanımından elde edeceği getirinin üzerinde yeterli bir getiri üretilip üretilmeyeceği dikkate alınır.

Gayrimenkul sektörünün hukuki ve teknik açıdan en belirleyici faktörlerinden biri olan imar planları ülkemizde şehirleşme, teknolojik gelişme ve iktisadi ilerlemeye paralel bir gelişme gösterememekte ve bu revizyon eksikliği nedeniyle genelde statik bir görünüm arz etmektedirler. Söz konusu olumsuz yapının doğal bir sonucu olarak bir gayrimenkul üzerinde mali ve teknik açıdan en yüksek verimliliği sağlayacak ve bunun yanı sıra finansmanı dahi temin edilmiş en optimum seçeneğin uygulama safhasına konulamaması gibi istenmeyen vakalar sektörümüzde sık sık oluşabilmektedir. Bir başka anlatımla, ülkemiz koşullarında en iyi proje, en yüksek getiriyi sağlayan veya teknik olarak en mükemmel sonuçları sağlayan seçenek değil, aynı zamanda yasal mevzuatın gereklerini de yerine getiren projedir.



Ülkemizde imar planları, şehirleşme hızına ayak uyduramamakta ve nispeten statik kalmaktadır. Bu durum, bir mülkün finansal olarak gerçekleştirilebilir ve değerlemesi yapılan mülkün en yüksek getiriyi sağlayan en verimli kullanımına yasalarca izin verilmemesine sebep olmaktadır. Sonuç olarak yasalarca izin verilmeyen ve fiziki açıdan mümkün olmayan kullanım yüksek verimliliğe sahip en iyi kullanım olarak kabul edilemez.

Değerleme konusu gayrimenkulün konumu, çevre özellikleri, büyüklüğü, kullanım uygunluğu gibi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda gayrimenkulün en etkin ve verimli kullanımının “**Otogar**” olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

6.4.11 Müşterek Veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi

Rapora konu gayrimenkulün bina özelliğinde olması sebebiyle müşterek veya bölünmüş kısımların değerlemesi yapılmamıştır.



7. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve GÖRÜŞ

7.1 Farklı Değerleme Yöntemleri İle Analiz Sonuçlarının Uyumlaştırılması Ve Bu Amaçla İzlenen Metotların Ve Nedenlerinin Açıklaması

Tek bir yöntem ile güvenilir bir karar verilebilmesi için yeterli bulgu bulunduğundan gayrimenkulün mevcut durumu bugünkü pazar değerinin tespitinde; Pazar Yaklaşımı Yöntemi ve Direkt Kapitalizasyon Yöntemi kullanılmıştır.

Değerleme Yöntemleri Konsolidasyonu Tablosu

Özet Tablo		Değer (TL)
Pazar Yaklaşımı	Arsa Pazar Değeri	20.450.000
Maliyet Yaklaşımı	Yapı Pazar Değeri	124.935.000
Gelir Yaklaşımı	Yapı Pazar Değeri	Uygulanmamıştır.
Gelir Yaklaşımı Direkt Kapitalizasyon Yöntemi	Yapı Pazar Değeri	103.335.000

Pazar yaklaşımında değerlemesi yapılan mülkler, pazarda gerçekleştirilen benzer mülklerin satışlarıyla karşılaştırılmıştır. Pazarda yapılan incelemelerde konu gayrimenkul benzer kullanımda emsallere ve somut verilere ulaşılmıştır.

Direkt Kapitalizasyon Yöntemi yaklaşımında ise konu gayrimenkulden yıllık kira geliri elde edilebileceği dikkate alınarak, gelir getiren bir mülk olarak değerlendirilmiştir.

Pazarda yapılan incelemelerde konu gayrimenkule benzer ticari kullanımda gayrimenkulün Maliyet Yaklaşımına konu edilerek değerlendirildiği gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda rapor sonuç değeri olarak, Maliyet Yaklaşımıyla hesaplanan toplam pazar değeri takdir edilmiştir. Nihai değer takdir edilirken peşin satış fiyatları esas alınmıştır.

Buna göre gayrimenkulün toplam pazar değeri için **124.935.000.-TL (YüzYirmiDörtMilyonDokuzYüzOtuzBeşBin.-Türk Lirası)** kıymet takdir edilmiştir.

7.2 Asgari Husus Ve Bilgilerden Raporda Yer Verilmeyenlerin Neden Yer Almadıklarının Gerekçeleri

Değerleme çalışmasında, asgari husus ve bilgilerden raporda yer verilmeyen herhangi bir madde bulunmamaktadır.

7.3 Değerleme Konusu Arsa Veya Arazi İse, Alımından İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Üzerinde Proje Geliştirilmesine Yönelik Herhangi Bir Tasarrufta Bulunulup Bulunulmadığına Dair Bilgi

Rapor konusu gayrimenkul otogar niteliğindedir. Boş arsa veya arazi değerlendirme çalışması yapılmamıştır.

7.4 Değerleme Konusu Üst Hakkı Veya Devre Mülk Hakkı İse, Üst Hakkı Ve Devre Mülk Hakkının Devredilebilmesine İlişkin Olarak Bu Hakları Doğuran Sözleşmelerde Özel Kanun Hükümlerinden Kaynaklananlar Hariç Herhangi Bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Rapor konusu gayrimenkul otogar niteliğindedir. Üst hakkı veya devre mülk hakkı değerlendirme çalışması yapılmamıştır.



8. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

8.1 Değerlemesi Yapılan Gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş

8.1.1 Varsa, Gayrimenkul Üzerindeki Takyidat Ve İpotekler İle İlgili Görüş

28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve 17/1/2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmi Gazete'de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile değişiklik yapılmış Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22. maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (j) bentlerinde;

"(c) bendinde; Portföylerine ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkul ile gayrimenkule dayalı haklar dahil edilebilir. Bu hususta 30 uncu madde hükümleri saklıdır." ve "(j) bendinde; Herhangi bir şekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara ve haklara yatırım yapamazlar." denilmektedir.

Gayrimenkulün tapu kaydında yapılan incelemede, gayrimenkul üzerinde "ipotek" kaydı bulunmadığı görülmüştür.

Gayrimenkulün tapu kaydında "Parsel Samsun Çarşamba Ovası Koruma Alanı içerisinde, Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz." beyanının bulunduğu görülmüştür. Konu gayrimenkulün 1/1000 ölçekli İmar Planı sınırları içerisinde kalması sebebiyle, taşınmazın tapu kaydında yer alan takyidatın tasarrufu etkileyecek herhangi bir sınırlama yaratmayacağı görüşüne varılmıştır.

Konu takyidatların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar Tebliği'nin 22. Maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (j) bentlerinde belirtilen hükümler çerçevesinde kısıtlayıcı özellikleri olmayıp, gayrimenkulün devrine ve değerine olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

8.1.2 Değerleme Konusu Gayrimenkulün, Üzerinde İpotek Veya Gayrimenkulün Değerini Doğrudan Ve Önemli Ölçüde Etkileyecek Nitelikte Herhangi Bir Takyidat Bulunması Durumları Hariç, Devredilebilmesi Konusunda Bir Sınırlamaya Tabi Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Değerleme konusu gayrimenkulün, üzerinde ipotek veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat bulunması durumları hariç, gayrimenkullerin devrini sınırlayabilecek başkaca herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

8.1.3 Yasal Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği Ve Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin Ve Belgelerin Tam Ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş

İlgili mevzuat uyarınca değerlemeye konu 113 ada 3 parsel üzerinde konumlandığı yapının gerekli tüm izinleri alınmış olup, yasal gerekliliği olan tüm belgeleri tam ve doğru olarak mevcuttur.

Mahallinde yapılan incelemelerde 113 ada 3 parsel üzerindeki yapının mimari projesi ve yapı kullanma izin belgesi ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.

8.1.4 Ruhsat Alınmış Yapılarda, Yapılan Değişikliklerin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21 İnci Maddesi Kapsamında Yeniden Ruhsat Alınmasını Gerektirir Değişiklikler Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Mevcut durumda yapılan incelemelerde 113 ada 3 parsel üzerinde konumlu olan gayrimenkulün, mimari proje ile uyumlu olduğu, ayrıca yapı kullanım izin belgesinin bulunduğu görülmüş olup gayrimenkulün yeniden ruhsat almasını gerektirir bir durum tespit edilmemiştir.



8.1.5 Gayrimenkulün Tapudaki Niteliğinin, Fiili Kullanım Şeklinin Ve Portföye Dahil Edilme Niteliğinin Birbiriyle Uyumlu Olup Olmadığı Hakkında Görüş İle Portföye Alınmasında Herhangi Bir Sakınca Olup Olmadığı Hakkında Görüş

(Bu Bentte, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İçin III-48.1 Sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin, Gayrimenkul Yatırım Fonları İçin III-52.3 Sayılı "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin İlgili Maddeleri Kapsamında Ve İlgili Maddelere Atıf Yapmak Suretiyle Değerlendirme Yapılması Gereklemektedir.)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22. maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi; "Ortaklık portföyüne dahil edilecek gayrimenkulün tapudaki niteliğinin, fiili kullanım şeklinin ve portföye dahil edilme niteliğinin birbiriyle uyumlu olması esastır.

Ortaklığın mülkiyetinde bulunan arsa ve araziler üzerinde metruk halde bulunan, herhangi bir gelir getirmeyen veya tapu kütüğünün beyanlar hanesinde riskli yapı olarak belirtilmiş yapıların bulunması halinde, söz konusu durumun hazırlatılacak bir gayrimenkul değerlendirme raporuyla tespit ettirilmiş olması ve söz konusu yapıların yıkılacağı ve gerekmesi halinde gayrimenkulün tapudaki niteliğinde gerekli değişikliğin yapılacağı Kurula beyan edilmesi halinde ilk cümlede belirtilen şart aranmaz." şeklindedir.

Gayrimenkulün tapudaki niteliği ile fiili kullanım şekilleri uyumludur. Rapor konusu gayrimenkulün sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyünde "Bina" başlığı altında bulunmasında, devredilmesinde (satışına) ve kiralanmasında herhangi bir sakınca olmayacağı görüş ve kanaatindeyiz."



9. DİĞER

9.1 KDV Konusu

07.07.2023 tarih 32241 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile genel KDV oranı %18'den %20'ye yükseltilmiştir. Şirket aktifinde yer alan iş yerinin kiralanması durumunda elde edilen kira geliri %20 oranında KDV'ye tabidir.

29.03.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 01.04.2022 tarihinden sonra alınmış olan yapı ruhsatlarına ilişkin yapılacak konut teslimlerinde, KDV oranı, konutun net m²'sine göre kentsel dönüşüm kapsamında olup olmaması bakımından kademeli olarak belirlenmektedir.

01.04.2022 tarihinden itibaren alınmış olan inşaat yapı ruhsatlarına bağlı olarak yapılacak konut teslimlerinde aşağıdaki KDV oranları uygulanmaktadır.

KDV ORANLARI		
İş Yeri Teslimlerinde		20%
Arsa/Arazi Teslimlerinde		10%
01.04.2022 TARİHİNDEN SONRA RUHSAT ALINMASI DURUMUNDA KDV ORANI		
Net Alanı 150 m ² ve Üzeri Konutlarda		
Net Alanın 150 m ² den Fazla Olan Kısım İçin		20%
Net Alanın 150 m ² ye Kadar Olan Kısım İçin *		10%
Net Alanı 150 m ² ye Kadar Konutlarda *		10%
01.04.2022 TARİHİNDEN ÖNCE RUHSAT ALINMASI DURUMUNDA KDV ORANI		
Net Alanı 150 m ² ve Üzeri Konutlarda		20%
Net Alanı 150 m ² 'ye Kadar Konutlarda */**		
01.01.2013 Tarihine Kadar Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda		1%
	499 TL' ye kadar ise	1%
01.01.2013-31.12.2016 Tarihlerinde Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda Yapı Ruhsatının Alındığı Tarihte Emlak Vergisi Yönünden Arsa Birim m ² Rayiç Değeri	500 - 999 TL ise	10%
	1.000 TL ve üzeri	20%
	1.000 TL'ye kadar ise	1%
01.01.2017 Tarihi İtibarıyla Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda Yapı Ruhsatının Alındığı Tarihte Emlak Vergisi Yönünden Arsa Birim m ² Rayiç Değeri	1.000-2.000 TL ise	10%
	2.000 TL üzeri	20%

* 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki konutlarda KDV oranı %1'dir.

** Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki illerde yer alan lüks veya birinci sınıf inşaatlarda geçerlidir. Diğer illerde ve 2. ve 3. sınıf basit inşaatlarda, konutun net alanı 150 m² 'nin altında ise KDV oranı %1' dir.

*** Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılan konut inşaatı projelerinde, yapı ruhsatı tarihi yerine ihale tarihi dikkate alınmalıdır.

Sonuç Olarak: Konu yapının ticari nitelikli gayrimenkul olması sebebiyle KDV oranı %20 olarak belirlenmiştir.



10. SONUÇ

10.1 Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi

Değerleme uzmanının raporda belirttiği tüm analiz, çalışma ve hususlara katılıyorum.

10.2 Nihai Değer Takdiri

Gayrimenkulün konum ve fiziki durumu ile değerine etken olabilecek diğer tüm özellikleri dikkate alınmış, mevkide detaylı piyasa araştırması yapılmıştır. Ülkede son dönemde yaşadığımız ekonomik koşullar da göz önüne alınarak Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gayrimenkulün toplam değeri aşağıdaki gibi takdir edilmiştir.

Bu değerın takdirinde aşağıdaki esaslara uyulmuştur.

- Peşin Satış Fiyatı esas alınarak, Türk Lirası üzerinden nihai değer takdiri yapılmıştır.
- Değerleme Katma Değer Vergisi hariç yapılmış ve ilgili Katma Değer Vergisi tutarı eklenerek toplam değer sunulmuştur.
- Gayrimenkul projelerinin değerlemesinde, projenin değerlendirme tarihi itibarıyla tamamlanmış kısmının arsa değeri dahil Türk Lirası üzerinden değerinin takdir edilmesi, projenin değerlendirme tarihi itibarıyla bitirilmiş olması varsayımı ile Türk Lirası üzerinden yapılacak değer takdirine ise gerekirse bilgi amaçlı olarak ayrıca yer verilmesi (Çalışmada proje değerlendirme çalışması yapılmamıştır.)

Değer Tablosu (31.12.2024 tarihli)

1 Adet Terminal Binası ve Arsası	(KDV Hariç)	(KDV Dahil)*
Pazar Değeri	124.935.000	149.922.000 TL

*%20 KDV uygulanacağı varsayılarak bilgi amaçlı gösterilmiştir.

- Değer görüşü arsa değeri dahil Türk Lirası üzerinden belirlenmiştir.
- Bu değerlendirme raporunun 31.08.2019 tarih 30874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ'in 1. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında hazırlandığını beyan ederiz.
- Bu sayfa, bu değerlendirme raporunun ayrılmaz bir parçasıdır, rapor içerisindeki detay bilgiler ile birlikte bir bütündür bağımsız kullanılamaz.
- KDV oranları güncel mevzuat kapsamında dikkate alınmıştır. Vergi Kanunlarının Katma Değer Vergisine ilişkin muafiyet, istisna ve vergi oranına ilişkin özel hükümleri dikkate alınmamıştır.
- Rapor, müşterinin münhasır kullanımı için hazırlanmış olup, müşteri ile ilgili mevzuatın gerektirdiği bilgilendirmeler ve kamu kurum-kuruluşları ile mahkemeye sunulması haricinde, ıslak imzalı raporu başka amaçlarla kullanamaz. Raporun veya raporda yer alan değerlendirme rakamlarının ya da değerlendirme faaliyetinde bulunan personelin adlarının veya mesleki niteliklerinin referans verilmesinin yasaktır. Rapor, sınırlı sayıda üretilmiş olup, hiçbir zaman Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin yazılı ön izni olmadan üçüncü şahıslara dağıtım amacıyla kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz veya kopya edilemez.
- Kanaatimizi ifade eden ekspertiz raporumuzu bilgilerinize saygı ile sunarız.

Değerleme Uzmanı

Sorumlu Değerleme Uzmanı

Mehmet Onur ÇAKMAKLI
Lisans No:401232

Fatih TOSUN
Lisans No: 400812



11. EKLER

1. Tapu Örneği
2. TGKM Parsel Sorgulama Görüntüleri
3. Gayrimenkule Ait tapu Kaydı
4. İmar Durumu
5. Yapı Kullanma İzin Belgesi
6. Yapı Ruhsatı
7. Mimari Poje Görselleri
8. UAVT Kodu
9. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansları ve Tecrübe Belgeleri



1.TAPU ÖRNEĞİ

İli	SAMSUN	Türkiye Cumhuriyeti  TAPU SENEDİ		Fotoğraf					
İlçesi	ÇARŞAMBA/O								
Mahallesi									
Köyü	KIRAZBUCAĞI								
Sokağı									
Mevkii									
Satış Bedeli		Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü				
					ha	m ²	dm ²		
SATIŞ 9125000.00YTL		F37D05D4A	113	3		5111	.96		
GAYRİMENKULÜN	Niteliği	OTOGAR							
	Sınırı	Paftasında							
	Edinme Sebebi	Tamamı Avrasya Terminal İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ adına kayıtlı iken, satışından tescil edildi.							
	Sahibi	Avrasya Gayrimenkul Yatırı İM ORTAKLIĞI A.Ş. :							
Geldisi		Yevmiye No.	Cilt No.	Sahife No.	Sıra No.	Tarihi		Gittisi	
Cilt No.		1491	8	688		16/02/2011		Cilt No.	
Sahife No.		Siciline Uyğundur ERDOĞAN ÖZİK Tapu Sicil Müdürü						Sahife No.	
Sıra No.								Sıra No.	
Tarih								Tarih	
02/11/2010		NOT : * Mükerrer gayrimenkul hakları ile satışlar için bu kopyaya inracat edilmelidir. ** Tescil Kanunu Hükümleri gereğince aktarıldığı ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmiştir.							
D.M.O. Basım İşl. Md.		Döner Sermaye İşletmesi tarafından bastırılmıştır.				Stok No		129	

Tapu Sureti Örneği

2. TKGM PARSEL SORGULAMA GÖRÜNTÜLERİ



3.GAYRİMENKULE AİT TAPU KAYDI

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 9-12-2024-14:24



Kayıd Oluşturan: CEREN DEŞEN (AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	113/3
Taşınmaz Kimlik No:	52219923	AT Yüzölçüm(m2):	5111.96
İl/İlçe:	SAMSUN/ÇARŞAMBA	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Çarşamba	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	KIRAZBUCAĞI Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevkit:	-	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	8/688	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	OTOGAR

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

Ş/B/İ	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
Beyan	Diğer (Konusu: "Parsel Samsun Çarşamba Ovası Koruma Alanı içerisinde. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.") Tarih: - Sayı: - (Şablon: Diğer)	(SN:2736827) TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VKN:	Çarşamba - 05-10-2023 11:08 - 26067	

1 / 2

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
147466241	(SN:8301676) AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	5111.96	5111.96	Satış 16-02-2011 1401	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) NtunomCDWLU kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.




2 / 2



4. İMAR DURUMU

	T.C.	İMAR DURUMU NO	1800
	ÇARŞAMBA BELEDİYESİ	PARSEL SAHİBİ	ÇARŞAMBA BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			



Harita, bir parselin planını göstermektedir. Parsel, BHA ve DP alanları ile çevrilidir. Harita, 1:500 ölçeğinde çizilmiştir. Harita, 1:500 ölçeğinde çizilmiştir. Harita, 1:500 ölçeğinde çizilmiştir.

Y	X	Y	X
2500000	4500000	2500000	4500000
2500000	4500000	2500000	4500000
2500000	4500000	2500000	4500000
2500000	4500000	2500000	4500000
2500000	4500000	2500000	4500000
2500000	4500000	2500000	4500000
2500000	4500000	2500000	4500000
2500000	4500000	2500000	4500000
2500000	4500000	2500000	4500000

İNŞAAT NİZAMI	OTOGAR	DÜŞÜNCELER
KAT ADEDİ	Kat	
İNŞAAT YÜKSEKLİĞİ	m	
İNŞAAT DERİNLİĞİ	41.40 m	
İNŞAAT CEPHESİ	31.50+106.70+25.00 m	
ÖN BAHÇE MESAFESİ	m	
YAN BAHÇE MESAFESİ	m	
ARKA BAHÇE MESAFESİ	m	

MAHALLESİ	SOKAĞI	PAFTA	ADA	PARSEL	YÜZÖLÇÜMÜ
KIRAZBUCAGI KÖYÜ	YENİ SAMSUN CADDESİ	F37d.05.d	113	3	5111.96 m²

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	TASDİK EDEN
/ / 20...	/ / 20...	/ / 20...

Bu imar durumu 1 (bir) sene için geçerlidir.
İmar planında yapılabilecek değişikliklerden dolayı her hangi bir hak iddia edilemez.



T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : F-94272565-100-39542
Konu : Güncel İmar Durumu ve İmar Planları Hk.

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
(1.LEVENT,BÜYÜKDERE CAD.NO.171 METROCİTY A BLOK KAT.17 ŞİŞLİ/İSTANBUL)

İlgi : 14.11.2024 tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçe ile Kirazbucağı Mahallesi 113 ada 3 ve Kirazlıkçay Mahallesi 1151 ada 1 nolu parsellerin imar durumları hakkında bilgi istenilmektedir.

Söz konusu Kirazbucağı 113 ada 3 nolu parsel imar planında Otogar alanına isabet etmektedir. İmar plan örneği ekte sunulmuştur.

Söz konusu Kirazlıkçay Mahallesi 1151 ada 1 nolu parsel imar planında Özel Eğitim Alanına (Taks= 0.40 , Yençok= 4 kat) isabet etmektedir. İmar plan örneği ekte sunulmuştur.

Ayrıca son 3 yıl içinde söz konusu parsellerde plan değişikliği yapılmamıştır.

Bilgilerinize rica ederim.

Murat KÖSE
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Ekler :

- 1 - Kirazlıkçay 1151 Ada 1 Parsel İmar Plan Örneği
- 2 - Kirazbucağı 113 Ada 3 Parsel İmar Plan Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 230ea09f-1abc-4d70-87e3-03bf5207a9a8

Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-belediye-ebys>

Adres: Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:13 Çarşamba/ Samsun
Telefon No: (362)833 46 84 Faks No: (362)833 46 87
e-Posta: belcdiye@carsamba.bel.tr İnternet Adresi: <https://www.carsamba.bel.tr>
Kep Adresi: carsambabeldiyesi@hs01.kep.tr


Bilgi için: Selim AYGÜN
Mühendis
Telefon No: 280



1/1

İmar Durumu (15.11.2024 Tarihli)





İmar Durumu (15.11.2024 Tarihli)



5. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ												641886
1. Belgeli Yürüten Kurum: ÇARŞAMBA BELEDİYESİ				9. Belgeli veriliş amacı: ☐ Kısmi kullanma izni ☒ Yapı kullanma izni				10. Belgeli onay tarihi: 24.12.2009		11. Belge no: 08/127/2627		
2. Belge verilen yapının adresi: İl: SAMSUN İlçe: ÇARŞAMBA				12. Belgeli esas ruhsat: ☐ 1.Yeni Yapı ☐ 2.Yenileme ☐ 3.Yeniden ☐ 4.Ek Bina ☐ 5.Kat Katman ☐ 6.Yeni ☐ 7.Genel ☐ 8.Taslat ☐ 9.Düğü ☐ 10.Restorasyon ☐ 11.Güçlendirme ☐ 12.Kullanım Değişimi ☐ 13.Foosapik ☐ 14.Mekanik Tesilat								
3. Ruhsat: Belediye: ÇARŞAMBA BELEDİYESİ Mahalle: YESİLIRMAK Mahalle tanımlı kodu: 4				13. İlk yapı ruhsatı tarihi: 07.04.2008 14. İlk yapı ruhsatı no: 08/043/2627 15. Son yapı ruhsatı tarihi: 23.12.2009 16. Son yapı ruhsatı no: 2009/160 17. Yenileme ruhsatı tarihi: 2009/160								
4. Adı: YENİ SAMSUN 5. Parsel no: 220 6. Blok no: 3 7. Kısımlı kullanma izni ile belge verilen bağımız bölüm: 8. Daha önce kısmi kullanma izni alınmış bağımız bölüm no: ÇARŞAMBA TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ				18. Yeniden ruhsat tarihi: 19. Taslat ruhsat tarihi: 20. İmar planı onay tarihi: 21. İmar durumu tarihi: 07.05.2007 22. İmar durumu no: 1830								
3. Pafsa No: F37D15DA4 4. Ada No: 113 5. Parsel No: 3 6. Blok no: 3				23. Zemin etliği onay tarihi: 24. ÇED raporu onay tarihi: 25. Tapu tesit belgesi tarihi: 23.08.2006 26. Tapu tesit belgesi no: 3823								
7. Kısımlı kullanma izni ile belge verilen bağımız bölüm: 8. Daha önce kısmi kullanma izni alınmış bağımız bölüm no: ÇARŞAMBA TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ				27. Tapu tesit belgesi verilen kurum: ÇARŞAMBA TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 28. Parketli kullanma amacı: OTOBÜS TERTİNAL-AKARYAKIT İSTASYONU 29. Parketli alan(m ²): 5111,96								
Yapı Sahibinin				Yapı Müteahhidinin				Şantiye Şefinin				
31. Adı soyadı, ünvanı, T.C. kimlik no: ☒ Özel ☐ Kamu ☐ Yabancı: BÜYÜK İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 13622859680				36. Adı soyadı, ünvanı, T.C. kimlik no: 37. Oda sicil no: 38. Oda sicil durumu belgesi no: 39. Bağlı olduğu vergi dairesi adı: 40. Vergi kimlik no: 41. Sigorta sicil no: 42. Sözlüme tarihi: 43. Sözlüme no: 44. Yapı müteahhid yetli belge no: 45. Sözlüme adresi: 46. İmza: 47. Adı soyadı, ünvanı: 48. T.C. kimlik no: 49. Oda sicil durumu belgesi no: 50. Sigorta sicil no: 51. Sözlüme tarihi: 52. Sözlüme no: 53. Adres: 54. İmza:								
Düzenlenen Kısımla İlgili Özellikler				Yapı ile İlgili Özellikler								
55. Kullanma amacına göre yapının bağımız bölümü ile ortak alanları: (12412) Otopark binası: 1 56. Bağımız bölüm sayısı: 10116,35 57. Yüzölçümü (m ²): 20				58. Benzer yapı sayısı: 1 59. Yapıda bağımız bölüm sayısı: 1 60. Yapıda konut birim(daire) sayısı: 3345,45 61. Yapının taban alan(m ²): 10136,35 62. Yapı imalat alan(m ²): 10136,35								
(12305) Akaryakıt istasyonu: 1				63. Toplam yapı sayısı: 1 64. Toplam bağımız bölüm sayısı: 1 65. Toplam konut birim(daire) sayısı: 3345,45 66. Toplam taban alan(m ²): 10136,35 67. Toplam yapı imalat alan(m ²): 10136,35								
68. Yapının yol kotu altı sayısı: 1 69. Yapının yol kotu üstü sayısı: 2 70. Yapının toplam kat sayısı: 3 71. Kat sayısı: 1				72. Yapının yol kotu altı yüzölçümü(m ²): 3 73. Yapının yol kotu üstü yüzölçümü(m ²): 15 74. Yapının toplam yüzölçümü(m ²): 18 75. Kat kat yüzölçümü(m ²): 15								
Toplam (12412) Otopark binası: 1 10136,35				76. Yapının kısıtlı: 4 77. Yapının grubu: B 78.1 m ² malıyet (YTL): 533 79. Yapının malıyet (YTL): 5402674,55 80. Yapının arsa değeri(YTL): 187251,09 81. Arsa dahil yapının malıyet(YTL): 5589925,64 82. Form düzenlenmiş kısmın malıyet(YTL): 5402674,55								
Yapının Teknik Özellikleri												
83. Kısımlı yapılar: 1. Mekanik 2. Elektrik 3. Kat katman 4. Soba 5. Doğal gaz sobası 6. Klima 7. ...				84. Kısımlı yapılar: 1. Kat katman 2. Doğal gaz 3. Doğal gaz 4. LPG 5. Elektrik 6. Klima 7. ...				85. Kısımlı yapılar: 1. Kat katman 2. Doğal gaz 3. Doğal gaz 4. LPG 5. Elektrik 6. Klima 7. ...				
86. Kısımlı yapılar: 1. Kat katman 2. Doğal gaz 3. Doğal gaz 4. LPG 5. Elektrik 6. Klima 7. ...				87. Kısımlı yapılar: 1. Kat katman 2. Doğal gaz 3. Doğal gaz 4. LPG 5. Elektrik 6. Klima 7. ...				88. Kısımlı yapılar: 1. Kat katman 2. Doğal gaz 3. Doğal gaz 4. LPG 5. Elektrik 6. Klima 7. ...				
89. Kısımlı yapılar: 1. Kat katman 2. Doğal gaz 3. Doğal gaz 4. LPG 5. Elektrik 6. Klima 7. ...				90. Kısımlı yapılar: 1. Kat katman 2. Doğal gaz 3. Doğal gaz 4. LPG 5. Elektrik 6. Klima 7. ...				91. Kısımlı yapılar: 1. Kat katman 2. Doğal gaz 3. Doğal gaz 4. LPG 5. Elektrik 6. Klima 7. ...				
92. Kısımlı yapılar: 1. Kat katman 2. Doğal gaz 3. Doğal gaz 4. LPG 5. Elektrik 6. Klima 7. ...				93. Kısımlı yapılar: 1. Kat katman 2. Doğal gaz 3. Doğal gaz 4. LPG 5. Elektrik 6. Klima 7. ...				94. Kısımlı yapılar: 1. Kat katman 2. Doğal gaz 3. Doğal gaz 4. LPG 5. Elektrik 6. Klima 7. ...				
Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına Kısmi Kullanma İzni düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabılır olması şarttır. Kullanma izni düzenlenmeyen yapılar ve/veya bağımız bölümler elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme, doğalgaz vb. hizmetlerinden faydalanamaz. Tapıda gösterilmiş bodrum katları, yapının kapalı daireleri ortak alanları ile projesinde belirtilmeyen alanlar kameralı değildir. Bağımız bölümlere bağlı depolar, kömürlük, bağımız olduğu bağımız bölüm ile birlikte elektrik, su vb. hizmetlerden faydalanılır. Mekanik ve elektrik tesisatının inceleme ve denetimi yapılmak kaydı ile aşağıda yazılı ... adet daire, ... adet dükkan veya ... adet diğer kullanımlar) tamamı belediye hizmetlerinden faydalanır.												
Yapının Biten Kısımları İçin Verilen Yapı Kullanma İzin Bilgisinin				Konut ile İlgili Özellikler								
94. Belge tarihi: 95. Belge no: 96. Blok no: 97. Bağımız bölüm no:				98. Konutun kalın daire oda sayısı: 1 2 3 4 5 6 7+ TOPLAM								
99. Daire sayısı: 100. Parke olan daire sayısı: 101. Bir dairenin yüzölçümü:												

Yapı Kullanma İzin Belgesi (ön Sayfa)

Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 44 |



[illegible]

Yapı Denetimi					
Mimar	102 Adı Soyadı	103 TC kimlik no	104 Oda sicil durum belge no	105 Adres	106 İmza
Saklı	FENNİ MES'UL'ÜN				
Elektrik					
Mekanik Tesisat					
Yapı Denetim Kuruluşu					
107 Kuruluşun Adı	108 Yetkilinin adı soyadı, TC kimlik no	109 Vergi kimlik no	110 Un Belge No Vp Sınıfı	111 Adres	112 İmza
Mimari Proje Müellifi					
113 Adı soyadı	114 T.C. kimlik no	115 Oda sicil durum belge	116 Adres	117 İmza	
Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcının		118 Değer (TL)	119 Makbuz tarihi	120 Makbuz numarası	
Yapı Kullanma İzn Belgesi ile İlgili Olarak Ödenen Vergiler					
121. Dözenleyen vergi dairesi	122. Önce	123. Tarih	124. Numarası	125. Daire sahibi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
126. Diğer Hususlar					
1. 2 İÇKAPILARI İÇİN VERİLMİŞTİR.(TOPLAM : 2 İÇKAPI) BİNANIN TAMAMI İÇİN TANZİM EDİLMİŞTİR.					
Yapı sahibinin ...15.07.2009... günlü başvurusu üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı Yapı Ruhsatı ile söresi içinde yapılan, özellikleri belirtilen, KISMI KULLANMA İZNI verilen bağımsız bölümler de dahil, yapının tüm bölümleri incelenmiş, İmar Kanunu'na, Yapı Denetimi Hakkındaki Mevzuata, İmar Planına, yönetmeliklerine, Ruhsat ve eklerine, bilimsel ve teknik kurallara, Türk Standartlarına, Yapı Ruhsatı duyuru hükümlerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen ve sağlık bakımından sakınca görülmediği tespit edilmiş, ilgililerinde imzaları alınarak, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yapı Denetimi Hakkında Mevzuat uyarınca YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ verilmiştir. Verilen izin yapı sahibini ve diğer sorumluları, Kanuna, Ruhsat ve eklerine aykırılıktan doğacak sorumluluktan ve her türlü vergi, resim ve harç ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz.					
Bina Mahallini Tetkik Eden Teknik Görevliler					
127. Adı soyadı, ünvanı, T.C. kimlik no, imzası, tarih:	128. Adı soyadı, ünvanı, T.C. kimlik no, imzası, tarih:	129. Adı soyadı, ünvanı, T.C. kimlik no, imzası, tarih:			
130. Belgeyi tetkik eden yetkilinin adı soyadı, ünvanı, T.C. kimlik no, imzası, tarih: M.MURAT ÖZBİLGİN İNŞAAT TEKNİKLERİ 46843623174 15.07.2009	131. Onaylayanın adı soyadı, ünvanı, T.C. kimlik no, imzası, tarih: İSMAİL KAHRAMANOĞLU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 60616155594 15.07.2009	132. Onay kodu			

Yapı Kullanma İzin Belgesi (Arka Sayfa)

ANMA İZİN BELGESİ										311494	
1. Belgeli Veren Kurum: ÇARŞAMBA BELEDİYESİ				9. Belgeli alanın amacı: ☐ Kırım kullanma izni ☒ Yapı kullanma izni				10. Belgeli alan tarihi: 29.01.2009		11. Belge no: 09/011/2027	
2. Belgeli alanın yapının adresi: İL: SAMSUN İlçe: ÇARŞAMBA				12. Belgeli alanın türü: ☒ 1 Yeni Yapı ☐ 2 Yeniden ☐ 3 Yeniden ☐ 4 Ek Bina ☐ 5 Kat İavesi ☐ 6 İave ☐ 7 Geçit							
Bucak: Beldiyer: ÇARŞAMBA BELEDİYESİ Mahalle: YEŞİLIRMAK Mahalle tanımlı kodu: 4				6. Tadilat ☐ 8 Dolgu ☐ 10. Restorasyon ☐ 11. Güçlendirme ☐ 12. Kullanım Değişimi ☐ 13. Fosforik ☐ 14. Mekanik Tesisat							
Meydan/bulvar/caddesi/sokak/köşe adı: YENİ SAMSUN				13. İlk yapı ruhsatı tarihi: 07.04.2008				14. İlk yapı ruhsatı no: 08/043		15. Son yapı ruhsatı tarihi:	
Cadde/Sokak tanımlı kodu: 2				16. Yarıdan ruhsat tarihi:				17. Tadilat ruhsatı tarihi:		18. Son yapı ruhsatı no:	
Site adı: OTOGAR				19. Yarıdan ruhsat tarihi:				20. Tadilat ruhsatı tarihi:		21. İmar durumu tarihi: 07.05.2007	
3. Plota No: F37D15D4A				4. Ada No: 113				5. Parsel No: 3		6. Blok no:	
7. Kırım kullanma izni ile belge verilen bağışın bölüm: 8. Daha önce kırım kullanma izni alınan bağışın bölüm no:				22. Zemin eteği onay tarihi:				23. CED raporu onay tarihi:		24. Tapu resolü belgesi tarihi: 23.08.2009	
27. Tapu resolü belgesi verilen kurum: ÇARŞAMBA TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ				28. Paralel onay tarihi:				29. Paralel onay tarihi: OTOGAR		30. Paralel alan(m2): 5111.96	
Yapı Sahibinin				Yapı Mütahhhidinin				Şantiye Şefinin			
31. Adı soyadı, unvanı, T.C. kimlik no: ÇARŞAMBA BELEDİYESİ				36. Adı soyadı, unvanı, T.C. kimlik no:				47. Adı soyadı, unvanı:			
32. Bağlı olduğu vergi dairesi adı:				37. Oda sicil no:				48. T.C. kimlik no:			
33. Vergi kimlik no:				38. Oda sicil durumu belge no:				49. T.C. kimlik no:			
34. Adres: YEŞİLIRMAK MAHALLESİ YENİ SAMSUN CADDESİ NO:220				39. Bağlı olduğu vergi dairesi adı:				50. Oda sicil durumu belge no:			
35. İmza:				40. Vergi kimlik no:				51. Sığortası no:			
41. Sığortası adı no:				42. Sözleşme tarihi:				52. Sözleşme no:			
43. Sözleşme no:				44. Yapı ruhsatı tarihi:				53. Adres:			
45. Sözcük alanı adres:				46. İmza:				54. İmza:			
Belge Düzenlenen Kısımla İlgili Özellikler											
49. Kullanma amacına göre yapılan bağışlar: 50. Bağışın bölüm sayısı: 51. Yüzölçümü (m2):				52. Benzer yapı sayısı: 53. Bağışın bölüm sayısı: 54. Yüzölçümü (m2):				55. Yüzölçümü (m2):			
(12412) Otagar binası: 1				10136,35				10136,35			
Yapı ile İlgili Özellikler											
56. Benzer yapı sayısı: 1				57. Bağışın bölüm sayısı: 1				58. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
59. Toplam yapı sayısı: 1				60. Toplam bağışın bölüm sayısı: 1				61. Toplam yapı yüzölçümü: 3345,45			
62. Yüzölçümü (m2): 3345,45				63. Toplam yapı yüzölçümü: 3345,45				64. Toplam yapı yüzölçümü: 3345,45			
65. Yüzölçümü (m2): 3345,45				66. Yüzölçümü (m2): 3345,45				67. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
68. Yüzölçümü (m2): 3345,45				69. Yüzölçümü (m2): 3345,45				70. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
71. Yüzölçümü (m2): 3345,45				72. Yüzölçümü (m2): 3345,45				73. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
74. Yüzölçümü (m2): 3345,45				75. Yüzölçümü (m2): 3345,45				76. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
77. Yüzölçümü (m2): 3345,45				78. Yüzölçümü (m2): 3345,45				79. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
80. Yüzölçümü (m2): 3345,45				81. Yüzölçümü (m2): 3345,45				82. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
83. Yüzölçümü (m2): 3345,45				84. Yüzölçümü (m2): 3345,45				85. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
86. Yüzölçümü (m2): 3345,45				87. Yüzölçümü (m2): 3345,45				88. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
89. Yüzölçümü (m2): 3345,45				90. Yüzölçümü (m2): 3345,45				91. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
92. Yüzölçümü (m2): 3345,45				93. Yüzölçümü (m2): 3345,45				94. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
95. Yüzölçümü (m2): 3345,45				96. Yüzölçümü (m2): 3345,45				97. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
98. Yüzölçümü (m2): 3345,45				99. Yüzölçümü (m2): 3345,45				100. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
101. Yüzölçümü (m2): 3345,45				102. Yüzölçümü (m2): 3345,45				103. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
104. Yüzölçümü (m2): 3345,45				105. Yüzölçümü (m2): 3345,45				106. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
107. Yüzölçümü (m2): 3345,45				108. Yüzölçümü (m2): 3345,45				109. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
110. Yüzölçümü (m2): 3345,45				111. Yüzölçümü (m2): 3345,45				112. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
113. Yüzölçümü (m2): 3345,45				114. Yüzölçümü (m2): 3345,45				115. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
116. Yüzölçümü (m2): 3345,45				117. Yüzölçümü (m2): 3345,45				118. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
119. Yüzölçümü (m2): 3345,45				120. Yüzölçümü (m2): 3345,45				121. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
122. Yüzölçümü (m2): 3345,45				123. Yüzölçümü (m2): 3345,45				124. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
125. Yüzölçümü (m2): 3345,45				126. Yüzölçümü (m2): 3345,45				127. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
128. Yüzölçümü (m2): 3345,45				129. Yüzölçümü (m2): 3345,45				130. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
131. Yüzölçümü (m2): 3345,45				132. Yüzölçümü (m2): 3345,45				133. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
134. Yüzölçümü (m2): 3345,45				135. Yüzölçümü (m2): 3345,45				136. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
137. Yüzölçümü (m2): 3345,45				138. Yüzölçümü (m2): 3345,45				139. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
140. Yüzölçümü (m2): 3345,45				141. Yüzölçümü (m2): 3345,45				142. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
143. Yüzölçümü (m2): 3345,45				144. Yüzölçümü (m2): 3345,45				145. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
146. Yüzölçümü (m2): 3345,45				147. Yüzölçümü (m2): 3345,45				148. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
149. Yüzölçümü (m2): 3345,45				150. Yüzölçümü (m2): 3345,45				151. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
152. Yüzölçümü (m2): 3345,45				153. Yüzölçümü (m2): 3345,45				154. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
155. Yüzölçümü (m2): 3345,45				156. Yüzölçümü (m2): 3345,45				157. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
158. Yüzölçümü (m2): 3345,45				159. Yüzölçümü (m2): 3345,45				160. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
161. Yüzölçümü (m2): 3345,45				162. Yüzölçümü (m2): 3345,45				163. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
164. Yüzölçümü (m2): 3345,45				165. Yüzölçümü (m2): 3345,45				166. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
167. Yüzölçümü (m2): 3345,45				168. Yüzölçümü (m2): 3345,45				169. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
170. Yüzölçümü (m2): 3345,45				171. Yüzölçümü (m2): 3345,45				172. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
173. Yüzölçümü (m2): 3345,45				174. Yüzölçümü (m2): 3345,45				175. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
176. Yüzölçümü (m2): 3345,45				177. Yüzölçümü (m2): 3345,45				178. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
179. Yüzölçümü (m2): 3345,45				180. Yüzölçümü (m2): 3345,45				181. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
182. Yüzölçümü (m2): 3345,45				183. Yüzölçümü (m2): 3345,45				184. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
185. Yüzölçümü (m2): 3345,45				186. Yüzölçümü (m2): 3345,45				187. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
188. Yüzölçümü (m2): 3345,45				189. Yüzölçümü (m2): 3345,45				190. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
191. Yüzölçümü (m2): 3345,45				192. Yüzölçümü (m2): 3345,45				193. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
194. Yüzölçümü (m2): 3345,45				195. Yüzölçümü (m2): 3345,45				196. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
197. Yüzölçümü (m2): 3345,45				198. Yüzölçümü (m2): 3345,45				199. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
200. Yüzölçümü (m2): 3345,45				201. Yüzölçümü (m2): 3345,45				202. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
203. Yüzölçümü (m2): 3345,45				204. Yüzölçümü (m2): 3345,45				205. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
206. Yüzölçümü (m2): 3345,45				207. Yüzölçümü (m2): 3345,45				208. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
209. Yüzölçümü (m2): 3345,45				210. Yüzölçümü (m2): 3345,45				211. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
212. Yüzölçümü (m2): 3345,45				213. Yüzölçümü (m2): 3345,45				214. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
215. Yüzölçümü (m2): 3345,45				216. Yüzölçümü (m2): 3345,45				217. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
218. Yüzölçümü (m2): 3345,45				219. Yüzölçümü (m2): 3345,45				220. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
221. Yüzölçümü (m2): 3345,45				222. Yüzölçümü (m2): 3345,45				223. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
224. Yüzölçümü (m2): 3345,45				225. Yüzölçümü (m2): 3345,45				226. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
227. Yüzölçümü (m2): 3345,45				228. Yüzölçümü (m2): 3345,45				229. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
230. Yüzölçümü (m2): 3345,45				231. Yüzölçümü (m2): 3345,45				232. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
233. Yüzölçümü (m2): 3345,45				234. Yüzölçümü (m2): 3345,45				235. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
236. Yüzölçümü (m2): 3345,45				237. Yüzölçümü (m2): 3345,45				238. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
239. Yüzölçümü (m2): 3345,45				240. Yüzölçümü (m2): 3345,45				241. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
242. Yüzölçümü (m2): 3345,45				243. Yüzölçümü (m2): 3345,45				244. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
245. Yüzölçümü (m2): 3345,45				246. Yüzölçümü (m2): 3345,45				247. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
248. Yüzölçümü (m2): 3345,45				249. Yüzölçümü (m2): 3345,45				250. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
251. Yüzölçümü (m2): 3345,45				252. Yüzölçümü (m2): 3345,45				253. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
254. Yüzölçümü (m2): 3345,45				255. Yüzölçümü (m2): 3345,45				256. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
257. Yüzölçümü (m2): 3345,45				258. Yüzölçümü (m2): 3345,45				259. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
260. Yüzölçümü (m2): 3345,45				261. Yüzölçümü (m2): 3345,45				262. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
263. Yüzölçümü (m2): 3345,45				264. Yüzölçümü (m2): 3345,45				265. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
266. Yüzölçümü (m2): 3345,45				267. Yüzölçümü (m2): 3345,45				268. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
269. Yüzölçümü (m2): 3345,45				270. Yüzölçümü (m2): 3345,45				271. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
272. Yüzölçümü (m2): 3345,45				273. Yüzölçümü (m2): 3345,45				274. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
275. Yüzölçümü (m2): 3345,45				276. Yüzölçümü (m2): 3345,45				277. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
278. Yüzölçümü (m2): 3345,45				279. Yüzölçümü (m2): 3345,45				280. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
281. Yüzölçümü (m2): 3345,45				282. Yüzölçümü (m2): 3345,45				283. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
284. Yüzölçümü (m2): 3345,45				285. Yüzölçümü (m2): 3345,45				286. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
287. Yüzölçümü (m2): 3345,45				288. Yüzölçümü (m2): 3345,45				289. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
290. Yüzölçümü (m2): 3345,45				291. Yüzölçümü (m2): 3345,45				292. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
293. Yüzölçümü (m2): 3345,45				294. Yüzölçümü (m2): 3345,45				295. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
296. Yüzölçümü (m2): 3345,45				297. Yüzölçümü (m2): 3345,45				298. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
299. Yüzölçümü (m2): 3345,45				300. Yüzölçümü (m2): 3345,45				301. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
302. Yüzölçümü (m2): 3345,45				303. Yüzölçümü (m2): 3345,45				304. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
305. Yüzölçümü (m2): 3345,45				306. Yüzölçümü (m2): 3345,45				307. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
308. Yüzölçümü (m2): 3345,45				309. Yüzölçümü (m2): 3345,45				310. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
311. Yüzölçümü (m2): 3345,45				312. Yüzölçümü (m2): 3345,45				313. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
314. Yüzölçümü (m2): 3345,45				315. Yüzölçümü (m2): 3345,45				316. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
317. Yüzölçümü (m2): 3345,45				318. Yüzölçümü (m2): 3345,45				319. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
320. Yüzölçümü (m2): 3345,45				321. Yüzölçümü (m2): 3345,45				322. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
323. Yüzölçümü (m2): 3345,45				324. Yüzölçümü (m2): 3345,45				325. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
326. Yüzölçümü (m2): 3345,45				327. Yüzölçümü (m2): 3345,45				328. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
329. Yüzölçümü (m2): 3345,45				330. Yüzölçümü (m2): 3345,45				331. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
332. Yüzölçümü (m2): 3345,45				333. Yüzölçümü (m2): 3345,45				334. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
335. Yüzölçümü (m2): 3345,45				336. Yüzölçümü (m2): 3345,45				337. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
338. Yüzölçümü (m2): 3345,45				339. Yüzölçümü (m2): 3345,45				340. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
341. Yüzölçümü (m2): 3345,45				342. Yüzölçümü (m2): 3345,45				343. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
344. Yüzölçümü (m2): 3345,45				345. Yüzölçümü (m2): 3345,45				346. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
347. Yüzölçümü (m2): 3345,45				348. Yüzölçümü (m2): 3345,45				349. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
350. Yüzölçümü (m2): 3345,45				351. Yüzölçümü (m2): 3345,45				352. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
353. Yüzölçümü (m2): 3345,45				354. Yüzölçümü (m2): 3345,45				355. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
356. Yüzölçümü (m2): 3345,45				357. Yüzölçümü (m2): 3345,45				358. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
359. Yüzölçümü (m2): 3345,45				360. Yüzölçümü (m2): 3345,45				361. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
362. Yüzölçümü (m2): 3345,45				363. Yüzölçümü (m2): 3345,45				364. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
365. Yüzölçümü (m2): 3345,45				366. Yüzölçümü (m2): 3345,45				367. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
368. Yüzölçümü (m2): 3345,45				369. Yüzölçümü (m2): 3345,45				370. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
371. Yüzölçümü (m2): 3345,45				372. Yüzölçümü (m2): 3345,45				373. Yüzölçümü (m2): 3345,45			
374. Yüzölçümü (m2): 3345,45											

Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 48 |





İlave Yapı Ruhsatı (Ön Sayfa)

Yapı Denetimi					
96 Adı-Soyadı	97 TC kimlik no	98 Oda sicil durumu belge no	99 Adresi	100 İmza	
ERDOĞAN KÖK	40699958022		ÇARŞAMBA BELEDİYESİ		
101 Adı-Soyadı	102 TC kimlik no	103 Oda sicil durumu belge no	104 Adresi	105 İmza	
İSMAIL KAHRAMANÖĞLU	60616155594		ÇARŞAMBA BELEDİYESİ		
FENNİ MESULÜN					
Yapı Denetim Kuruluşu					
106 Kuruluşun Adı	107 Yekânenin adı-soyadı, TC kimlik no	108 Yergi kimlik no	109 Adres	110 İmza	
		111 İmza belge no ve tarihi			
Ruhsat ile İlgili Muhtelif Gelirler				Toprak Bilgileri	
107 Gelirin Mahiyeti	108 Makbuz Tarihi	109 Makbuz No	110 Tutarı(YTL)	111 Dolgu Miktarı(m ³)	112 Kazı Miktarı(m ³)
1.Yol-kanal harcı					
2.Bina inşaatı harcı					
3.Otopark bedeli				113 Kullandırılmayan kazı miktarı(m ³)	
4.Ceza				114 Kullanılmayan kazının dışındaki yer:	
5.Diğerleri					
6.TOPLAM					
3194 Sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefinin, proje müelliflerinin, fenni mes'ullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, İmar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki sözleşmeler açısından taahhütname niteliği taşımaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaatında TSE BELGELİ YAPI MALZEMESİ VE YAPI ELEMANI KULLANILMASI ve İmar Kanununda yer alan süreler içinde inşaatı başlanılıp, bitirilmesi ZORUNLUDUR. Yapı Kullanma İzin Belgesinin verildiği tarihten itibaren bitim tarihi olup, Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsat süresi içinde Ruhsat yenilenir. Aksi takdirde verilen ruhsat hükümsüz olup, yeniden Ruhsat alınacaktır.					
115 Diğerleyen teknik elemanın adı-soyadı, ünvanı, TC kimlik no, imzası, tarih	116 Kontrol edenin adı-soyadı, ünvanı, TC kimlik no, imzası, tarih	117 Onaylayanın adı-soyadı, ünvanı, TC kimlik no, imzası, tarih	118 Onay kodu		
M. MURAT ÖZBİLGİN İNŞAAT TEKNİKLERİ 46843623174 16.02.2009	İSMAIL KAHRAMANÖĞLU İMAR VE SEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 60616155594 16.02.2009				
Başlama Tarihinde İnşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Görevliler					
119 Adı-soyadı, ünvanı, TC kimlik no, imzası, tarih	120 Adı-soyadı, ünvanı, TC kimlik no, imzası, tarih	121 Adı-soyadı, ünvanı, TC kimlik no, imzası, tarih	122 İnşaat başlama tarihi		
Vizeler					
123 Vize adı	124 Kontrol tarihi	125 Fenni Mes'ullerin adı, soyadı, imzası	126 Teknik elemanın adı, soyadı, imzası	127 Kontrol edenin adı, soyadı, imzası	128 Onaylayanın adı, soyadı, imzası
1.Toprak					
2.Zemin aplikasyonu					
3.Temel					
4.Bodrum					
5.Subasman					
6.Kat					
7.Çatı					
8.Su yalıtımı					
9.Hıy yalıtımı					
10.Kanalizasyon/Fosseptik					
11.Mekanik tesisat					
12.Elektrik/İletişim tesisatı					
129. Diğer Hususlar					
1. 2 İÇKAPILARI İÇİN VERİLMİŞTİR.(TOPLAM : 2 İÇKAPI) OTOĞAR VE AKARYAKIT İSTASYONU İÇİN TANZİM EDİLMİŞTİR					

İlave Yapı Ruhsatı (Arka Sayfa)

7-MİMARİ PROJE GÖRSELLERİ



Bodrum Kat



Zemin Kat




1.Normal Kat




T.C. ÇARŞAMBA BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü					
İŞİN ADI	ÇARŞAMBA BELEDİYESİ ŞEHİRLER ARASI TERMİNALI				
OTOBÜS TERMİNALI ZEMİN KAT PLANI					
MAHALLE		PAFTA:	ADA:	PARSEL:	
YÜKLENİCİ FİRMA				TEL :	
				FAX :	
				E-MAIL :	
PROJE MÜELLİFİ	ADI - SOYADI	ÜNVANI	DİPLOMA NO.	ODA SİCİL NO.	İMZA
BETONARME	SEÇKİN YÖN	İNŞ. MÜH.			
SIHHİ TESİSAT	HALUK PEKŞEN	MAK. MÜH.			
ELEKTRİK	MUSTAFA ÖZMETİN	ELK. MÜH.			
PAFTA ADI	MİMARİ DETAY PROJELERİ				ÖLÇEK 1/100
REVİZYON	TARİH	AÇIKLAMA			
ONAY					
	TARİH	İSİM-ÜNVAN-GÖREV			İMZA
DENETİM GÖREVLİSİ					
ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRÜ					
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANI					

Mimari Proje Kapak Görüntüsü






Birinci Kat



Zemin Kat Planı

8-UAVT Kodu




Uavt Kodu



9. GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLARI ve TECRÜBE BELGELERİ

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ	
Tarih : 11.01.2010	No : 401232
GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSI	
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i uyarınca	
Mehmet Onur ÇAKMAKLI	
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını almaya hak kazanmıştır.	
 İlky ARIKAN GENEL SEKRETER	 E.Nevzat ÖZTANGUT BAŞKAN

	
MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ	
Belge Tarihi:05.03.2020	Belge No: 2019-01.3138
Sayın Mehmet Onur ÇAKMAKLI (T.C. Kimlik No: 53851514608 - Lisans No: 401232)	
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerleme alanındaki tecrübenin kontrolüne ilişkin belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde "Sorumlu Değerleme Uzmanı" olmak için aranan 5 (beş) yıllık mesleki tecrübe şartını sağladığınız tespit edilmiştir.	
 Doruk KARŞI Genel Sekreter	 Encan AYDOĞDU Başkan



TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Tarih : 15.09.2008

No : 400812

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i uyarınca

Fatih TOSUN

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını almaya hak kazanmıştır.



İlkey ARIKAN
GENEL SEKRETER





E.Nevzat ÖZTANGUT
BAŞKAN



MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ

Belge Tarihi:04.03.2020

Belge No: 2019-01.3136

Sayın Fatih TOSUN

(T.C. Kimlik No: 15803466496 - Lisans No: 400812)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerleme alanındaki tecrübenin kontrolüne ilişkin belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde "Sorumlu Değerleme Uzmanı" olmak için aranan 5 (beş) yıllık mesleki tecrübe şartını sağladığınız tespit edilmiştir.



Doruk KARŞI
Genel Sekreter



Encan AYDOĞDU
Başkan

